




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



CONTRATO Nº129/2021

SERVIÇOS DE ENGENHARIA. REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO
ALAGOINHAS VELHA, NO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS-BAHIA. CONCORRÊNCIA Nº
003/2021.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHAS/BA, inscrito no CNPJ: 11.325.698/0001-31, neste ato representado pela Secretária de Saúde, a Sr^a. LAÍNA GABRIELE RAMOS PASSOS LÔBO, brasileira, casada, portadora do RG n.º 10.042.556-91, inscrita no CPF/MF sob o n.º 013.602.395-96, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **INTERVENIENTE ANUENTE – MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA** inscrito no CNPJ sob número 13.646.005/0001-38 com sede a Praça Graciliano de Freitas, s/n, Alagoinhas - BA, e a empresa **ISOTECH ENGENHARIA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 25.246.025/0001-09 situada à Rua Mercúrio, Nº 728, Jardim Acácia, Feira De Santana-Bahia, Cep.: 44.004-280, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Willy Bizerra de Santana**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 024.840.611-61 RG nº 09730252-04, celebram o presente Contrato de Execução de Serviços de Engenharia, segundo as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por Objeto a **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BAHIA**, conforme termos do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 003/2021** e de acordo com o Projeto Básico e quantidades e preços especificados na proposta vencedora.

ITEM	MACROSSERVIÇO / SERVIÇO	QTD	UND	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 283.839,30
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	5,76	M2	R\$ 329,94	26,63%	R\$ 417,80	R\$ 2.406,53
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	565,77	M2	R\$ 133,33	26,63%	R\$ 168,84	R\$ 95.524,61
1.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF 05/2018 P	1,00	UN	R\$ 7.742,62	26,63%	R\$ 9.804,48	R\$ 9.804,48
1.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	3,00	UN	R\$ 852,74	26,63%	R\$ 1.079,82	R\$ 3.239,46
1.5	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM		UN	R\$ 506,22	26,63%	R\$ 641,03	R\$ 641,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde3e3e

1.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN	R\$ 2.410,51	26,63%	R\$ 3.052,43	R\$ 3.052,43
1.7	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	1,00	UN	R\$ 4.419,08	26,63%	R\$ 5.595,88	R\$ 5.595,88
1.8	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5,00 X 2,50 X 1,40 M	1,00	UN	R\$ 13.286,28	26,63%	R\$ 16.824,42	R\$ 16.824,42
1.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0,12 X 0,12 M, E=2MM	20,00	UN	R\$ 22,03	26,63%	R\$ 27,90	R\$ 558,00
1.10	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	6,25	M2	R\$ 1.103,17	26,63%	R\$ 1.396,94	R\$ 8.730,88
1.11	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	73,10	M2	R\$ 942,84	26,63%	R\$ 1.193,92	R\$ 87.275,55
1.12	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	69,44	M2	R\$ 568,61	26,63%	R\$ 720,03	R\$ 49.998,88
1.13	PORTÃO EM MADEIRA DE LEI, TIPO ASSOALHO, FECHADO	4,80	M2	R\$ 30,79	26,63%	R\$ 38,99	R\$ 187,15
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 520.236,73
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, CONSIDERANDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, ENCARREGADO GERAL, VIGIA NOTURNO E TÉCNICO DE SEGURANÇA	12,00	MÊS	R\$ 27.650,46	26,63%	R\$ 35.013,78	R\$ 420.165,36
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	10,00	MÊS	R\$ 585,93	26,63%	R\$ 741,96	R\$ 7.419,60
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	8,00	MÊS	R\$ 750,00	26,63%	R\$ 949,73	R\$ 7.597,84
2.4	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	44,64	M2	R\$ 264,81	26,63%	R\$ 335,33	R\$ 14.969,13
2.5	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	44,64	M2	R\$ 419,89	26,63%	R\$ 531,71	R\$ 23.735,53
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	44,64	M2	R\$ 819,94	26,63%	R\$ 1.038,29	R\$ 46.349,27
4	FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA						R\$ 1.829.405,68
4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	274,80	M	R\$ 54,18	26,63%	R\$ 68,61	R\$ 18.854,03
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	1.214,05	M3	R\$ 75,26	26,63%	R\$ 95,30	R\$ 115.698,97
4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	496,19	M3	R\$ 98,58	26,63%	R\$ 124,83	R\$ 61.939,40
4.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2017	1.524,20	M2	R\$ 0,54	26,63%	R\$ 0,68	R\$ 1.036,46
4.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM. AF 07/2019	75,94	M3	R\$ 105,21	26,63%	R\$ 133,23	R\$ 10.117,49





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

4.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	1.077,65	M2	R\$	27,40	26,63%	R\$	34,70	R\$ 37.394,46
4.7	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	236,90	M3	R\$	7,31	26,63%	R\$	9,26	R\$ 2.193,69
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	947,60	M3XKM	R\$	1,59	26,63%	R\$	2,01	R\$ 1.904,68
4.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	1.237,17	M2	R\$	140,00	26,63%	R\$	177,28	R\$ 219.325,50
4.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	114,27	KG	R\$	18,19	26,63%	R\$	23,03	R\$ 2.631,64
4.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	3.871,58	KG	R\$	17,16	26,63%	R\$	21,73	R\$ 84.129,43
4.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	2.548,24	KG	R\$	15,40	26,63%	R\$	19,50	R\$ 49.690,68
4.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	1.348,84	KG	R\$	13,01	26,63%	R\$	16,47	R\$ 22.215,39
4.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	22,20	KG	R\$	12,39	26,63%	R\$	15,69	R\$ 348,32
4.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	1.003,41	KG	R\$	19,18	26,63%	R\$	24,29	R\$ 24.372,83
4.16	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	171,63	M3	R\$	452,70	26,63%	R\$	573,25	R\$ 98.386,90
4.17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	1.522,03	M3	R\$	41,41	26,63%	R\$	52,44	R\$ 79.815,25
4.18	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	600,00	MXMES	R\$	15,00	15,28%	R\$	17,29	R\$ 10.374,00
4.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	1.059,22	M2	R\$	45,47	26,63%	R\$	57,58	R\$ 60.989,89
4.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	34,31	M2	R\$	183,26	26,63%	R\$	232,06	R\$ 7.961,98
4.21	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	1.516,01	M2	R\$	75,04	26,63%	R\$	95,02	R\$ 144.051,27
4.22	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	20,52	M2	R\$	234,02	26,63%	R\$	296,34	R\$ 6.080,90
4.23	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	559,61	KG	R\$	18,24	26,63%	R\$	23,10	R\$ 12.926,99
4.24	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	348,97	KG	R\$	17,14	26,63%	R\$	21,70	R\$ 40.122,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA




Processo: 030/7e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015								
4.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	3.436,29	KG	R\$	15,32	26,63%	R\$	19,40	R\$ 66.664,03
4.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	2.470,12	KG	R\$	12,88	26,63%	R\$	16,31	R\$ 40.287,66
4.27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	1.083,83	KG	R\$	12,20	26,63%	R\$	15,45	R\$ 16.745,17
4.28	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	3.039,30	KG	R\$	19,24	26,63%	R\$	24,36	R\$ 74.037,35
4.29	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	154,63	M3	R\$	455,92	26,63%	R\$	577,33	R\$ 89.272,54
4.30	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	50,00	M	R\$	20,23	26,63%	R\$	25,62	R\$ 1.281,00
4.31	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016	16,05	M	R\$	31,89	26,63%	R\$	40,38	R\$ 648,10
4.32	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF 11/2020	20,59	M2	R\$	166,53	26,63%	R\$	210,88	R\$ 4.342,02
4.33	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	214,57	KG	R\$	18,16	26,63%	R\$	23,00	R\$ 4.935,11
4.34	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	3,98	M3	R\$	455,92	26,63%	R\$	577,33	R\$ 2.297,77
4.35	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	2.188,78	M2	R\$	137,06	26,63%	R\$	173,56	R\$ 379.884,66
4.36	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF-09/2020	117,63	M2	R\$	54,69	26,63%	R\$	69,25	R\$ 8.145,88
4.37	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	26,95	KG	R\$	16,63	26,63%	R\$	21,06	R\$ 567,57
4.38	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	214,50	KG	R\$	15,93	26,63%	R\$	20,17	R\$ 4.326,47
4.39	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA	212,60	KG	R\$	14,37	26,63%	R\$	18,20	R\$

WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:92484061161





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdebe3e

	ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015						3.869,32
4.40	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	869,70	KG	R\$ 12,14	26,63%	R\$ 15,37	R\$ 13.367,29
4.41	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	11,76	M3	R\$ 414,39	26,63%	R\$ 524,74	R\$ 6.170,94
6	VEDAÇÃO VERTICAL						R\$ 819.698,78
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	80,56	M2	R\$ 51,66	26,63%	R\$ 65,42	R\$ 5.270,24
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	902,39	M2	R\$ 47,23	26,63%	R\$ 59,81	R\$ 53.971,95
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	196,07	M2	R\$ 57,92	26,63%	R\$ 73,34	R\$ 14.379,77
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	410,18	M2	R\$ 50,75	26,63%	R\$ 64,26	R\$ 26.358,17
6.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	413,28	M2	R\$ 81,56	26,63%	R\$ 103,28	R\$ 42.683,56
6.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	748,37	M2	R\$ 70,43	26,63%	R\$ 89,19	R\$ 66.747,12
6.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	408,71	M2	R\$ 90,70	26,63%	R\$ 114,85	R\$ 46.940,34
6.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	126,10	M2	R\$ 76,22	26,63%	R\$ 96,52	R\$ 11.592,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

	PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014						
6.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF. 06/2017	1.311,92	M2	R\$ 167,25	26,63%	R\$ 211,79	R\$ 277.851,54
6.10	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF. 06/2017_P	748,46	M2	R\$ 195,57	26,63%	R\$ 247,65	R\$ 185.356,12
6.11	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF. 06/2017	2.060,38	M2	R\$ 21,55	26,63%	R\$ 27,29	R\$ 56.227,77
6.12	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF. 06/2017	693,67	M	R\$ 12,88	26,63%	R\$ 16,31	R\$ 11.313,76
6.13	DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	200,50	M2	R\$ 82,74	26,63%	R\$ 104,77	R\$ 21.006,39
7	COBERTURA						R\$ 1.708.058,92
7.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.919,95	KG	R\$ 13,27	26,63%	R\$ 16,80	R\$ 49.055,16
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	1.909,30	M2	R\$ 28,26	26,63%	R\$ 35,79	R\$ 68.333,85
7.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF. 12/2014	54,14	M2	R\$ 91,79	26,63%	R\$ 116,23	R\$ 6.292,69
7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	108,28	M2	R\$ 5,85	26,63%	R\$ 7,41	R\$ 802,35
7.5	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	108,28	M2	R\$ 26,62	26,63%	R\$ 33,71	R\$ 3.650,12
7.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	2.331,83	M2	R\$ 292,87	26,63%	R\$ 370,86	R\$ 864.782,47
7.7	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	30,02	M	R\$ 56,69	26,63%	R\$ 71,79	R\$ 2.155,14
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF. 06/2018	449,32	M2	R\$ 150,10	26,63%	R\$ 190,07	R\$ 85.402,25
7.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021_P	28,20	M2	R\$ 2.078,88	26,63%	R\$ 2.632,49	R\$ 74.236,22
7.10	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	6,16	M2	R\$ 337,20	26,63%	R\$ 427,00	R\$ 2.630,32
7.11	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LÁ DE VIDRO RESTIDOS EM PVC MOLDADO 1250 X 625 X 15	1.738,08	M2	R\$ 189,80	26,63%	R\$ 240,34	R\$ 417.730,15
7.12	FORRO DE PVC, LISO, PARA	562,91	M2	R\$ 93,85	26,63%	R\$ 118,84	R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

	AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P						66.896,22
7.13	FORRO EM PLACAS ACÚSTICA EM FIBRA MINERAL 625 X 625 X 19MM, BIOGUARD ACOUSTIC DA ARMISTRONG OU SIMILAR	109,41	M2	R\$ 163,97	26,63%	R\$ 207,64	R\$ 22.717,89
7.14	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	75,54	M2	R\$ 32,21	26,63%	R\$ 40,79	R\$ 3.081,28
7.15	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO	68,53	M2	R\$ 84,16	26,63%	R\$ 106,57	R\$ 7.303,24
7.16	FORRO EM PLACAS ACÚSTICA EM FIBRA MINERAL 625 X 625 X 19MM, CIRRUS TEGULAR DA ARMISTRONG OU SIMILAR	72,04	M2	R\$ 227,30	26,63%	R\$ 287,83	R\$ 20.735,27
7.17	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	80,52	M2	R\$ 18,92	26,63%	R\$ 23,96	R\$ 1.929,26
7.18	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	80,52	M2	R\$ 31,07	26,63%	R\$ 39,34	R\$ 3.167,66
7.19	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	149,05	M2	R\$ 2,56	26,63%	R\$ 3,24	R\$ 482,92
7.20	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	149,05	M2	R\$ 22,70	26,63%	R\$ 28,75	R\$ 4.285,19
7.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	149,05	M2	R\$ 12,66	26,63%	R\$ 16,03	R\$ 2.389,27
8	PISO						R\$ 690.939,85
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014	10,92	M2	R\$ 133,54	26,69%	R\$ 169,18	R\$ 1.847,45
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	6,17	M2	R\$ 120,44	26,63%	R\$ 152,51	R\$ 940,99
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	215,13	M2	R\$ 112,43	26,63%	R\$ 142,37	R\$ 30.628,06
8.4	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	2.334,45	M2	R\$ 37,20	26,63%	R\$ 47,11	R\$ 109.975,94
8.5	PISO VINÍLICO EM MANTA, DIM. 2,0 X 20,5M, E = 5MM, REF. OMNISPORTS DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	178,53	M2	R\$ 449,27	26,63%	R\$ 568,91	R\$ 101.567,50
8.6	PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 23,00M, E = 2MM, REF. IQ TORO SC, DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	60,52	M2	R\$ 324,84	26,63%	R\$ 411,34	R\$ 24.894,30
8.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	57,99	M2	R\$ 32,01	26,63%	R\$ 40,53	R\$ 2.350,33
8.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	17,89	M2	R\$ 9,18	26,63%	R\$ 11,62	R\$ 207,88
8.9	ESCADA METÁLICA C/PISO EM CHAPA			R\$ 24.936,60	26,63%	R\$ 31.577,22	R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	TIPO Z, 3.0MM, PATAMAR, 4.8MM, H = TOTAL= 3,60M VIGA E PILAR METÁLICO W150 X 13.0, INCLUSO GUARDA CORPO Ø 2" , ESP = 2,65MM C/ PINT FUNDO E ACAB. 2 DEMÃO (CONFORME PROJETO - OBRA: ITPS) - FORNECIMENTO E MONTAGEM							31.577,22	
8.10	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2017	2.881,60	M2	R\$	0,54	26,63%	R\$	0,68	R\$ 1.959,49
8.11	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2017	2.885,78	M2	R\$	2,21	26,63%	R\$	2,80	R\$ 8.080,18
8.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	2.881,60	M2	R\$	23,47	26,63%	R\$	29,72	R\$ 85.641,15
8.13	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 10,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA	2.882,02	M2	R\$	38,54	26,63%	R\$	48,80	R\$ 140.642,58
8.14	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	2.884,16	M2	R\$	40,86	26,63%	R\$	51,74	R\$ 149.226,44
8.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-785, MALHA 10X10CM, FERRO 10.0MM, PAINEL 2,45X6,0M, (12,46KG/M²), TELCON OU SIMILAR	8,36	M2	R\$	68,96	26,63%	R\$	87,32	R\$ 730,00
8.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	22,00	M	R\$	24,06	26,63%	R\$	30,47	R\$ 670,34
9	ESQUADRIAS								R\$ 691.191,70
9.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	1,00	M2	R\$	265,50	26,63%	R\$	336,20	R\$ 336,20
9.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	36,00	M	R\$	37,84	26,63%	R\$	47,92	R\$ 1.725,12
9.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	199,80	M	R\$	40,49	26,63%	R\$	51,27	R\$ 10.243,75
9.4	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	18,70	M	R\$	42,31	26,63%	R\$	53,58	R\$ 1.001,95
9.5	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	18,80	M	R\$	41,58	26,63%	R\$	52,65	R\$ 989,82
9.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	14,60	M	R\$	92,80	26,63%	R\$	117,51	R\$ 1.715,65
9.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	22,40	M	R\$	108,85	26,63%	R\$	135,30	R\$ 3.030,72
9.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	73,40	M	R\$	85,82	26,63%	R\$	108,67	R\$ 7.976,38
9.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	36,00	M	R\$	31,32	26,63%	R\$	39,66	R\$ 1.427,76
9.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO	199,80	M	R\$	30,84	26,63%	R\$	39,05	R\$



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02464061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde3e

	COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016						7.802,19
9.11	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	14,60	M	R\$ 90,06	26,63%	R\$ 114,04	R\$ 1.664,98
9.12	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	22,40	M	R\$ 101,13	26,63%	R\$ 128,06	R\$ 2.868,54
9.13	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	129,00	UN	R\$ 932,68	26,63%	R\$ 1.181,05	R\$ 152.355,45
9.14	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	1,00	UN	R\$ 932,68	26,63%	R\$ 1.181,05	R\$ 1.181,05
9.15	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	15,00	UN	R\$ 1.080,67	26,63%	R\$ 1.368,45	R\$ 20.526,75
9.16	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,10 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	31,00	UN	R\$ 998,79	26,63%	R\$ 1.264,77	R\$ 39.207,87
9.17	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,20 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	7,00	UN	R\$ 1.170,35	26,63%	R\$ 1.482,01	R\$ 10.374,07
9.18	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 0,80 X 2,10 M, COM REVESTIMENTO LAMINADO E VISOR DE VIDRO	11,00	UN	R\$ 1.097,56	26,63%	R\$ 1.389,84	R\$ 15.288,24
9.19	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20 X 2,10 M, COM REVESTIMENTO LAMINADO E VISOR DE VIDRO	8,00	UN	R\$ 1.334,36	26,63%	R\$ 1.689,70	R\$ 13.517,60
9.20	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,00 X 1,50 M, COM REVESTIMENTO LAMINADO E VISOR DE VIDRO	1,00	UN	R\$ 1.217,98	26,63%	R\$ 1.542,33	R\$ 1.542,33
9.21	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,10 X 2,00 M, COM REVESTIMENTO LAMINADO E VISOR DE VIDRO	2,00	UN	R\$ 1.277,97	26,63%	R\$ 1.618,29	R\$ 3.236,58
9.22	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01	13,00	UN	R\$ 412,84	26,63%	R\$ 522,78	R\$ 6.796,14
9.23	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR N/B/P, DE ABRIR, EM TUBO QUADRADO 2"X1" COM ESPAÇAMENTOS DE 18CM	5,04	M2	R\$ 418,25	26,63%	R\$ 529,63	R\$ 2.669,34
9.24	PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR BROZE/N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO	285,84	M2	R\$ 445,44	26,63%	R\$ 564,06	R\$ 161.230,91
9.25	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P	285,84	M2	R\$ 338,36	26,63%	R\$ 428,47	R\$ 122.473,86
9.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ÂNGULO FIXO OU MÓVEL, EM ALUMÍNIO, LUXALON TERMOBRISSE 335, COM PINTURA A BASE DE POLIESTER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	84,55	M2	R\$ 900,00	26,63%	R\$ 1.139,67	R\$ 96.359,10
9.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	5,55	M2	R\$ 519,26	26,63%	R\$ 657,54	R\$ 3.649,35
10	REVESTIMENTOS						R\$ 858.737,19
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	3.955,93	M2	R\$ 3,76	26,63%	R\$ 4,76	R\$ 18.830,23





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde3e

10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	3.955,93	M2	R\$	20,78	26,63%	R\$	26,31	R\$ 104.080,52
10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	6.733,89	M2	R\$	2,19	26,63%	R\$	2,77	R\$ 18.652,88
10.4	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	6.733,89	M2	R\$	14,66	26,63%	R\$	18,56	R\$ 124.981,00
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	6.733,89	M2	R\$	11,00	26,63%	R\$	13,93	R\$ 93.803,09
10.6	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR, COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE EMBOÇO	358,18	M2	R\$	108,81	26,63%	R\$	137,79	R\$ 49.353,62
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	157,00	M2	R\$	215,11	26,63%	R\$	272,39	R\$ 42.765,23
10.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	333,32	M2	R\$	61,05	26,63%	R\$	77,31	R\$ 25.768,97
10.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	1.177,50	M2	R\$	64,29	26,63%	R\$	81,41	R\$ 95.860,28
10.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	2.083,26	M2	R\$	7,64	26,63%	R\$	9,67	R\$ 20.145,12
10.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	117,45	M2	R\$	33,98	26,63%	R\$	43,03	R\$ 5.053,87
10.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	2.008,41	M2	R\$	51,38	26,63%	R\$	65,06	R\$ 130.667,15
10.13	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	2.008,41	M2	R\$	2,35	26,63%	R\$	2,98	R\$ 5.985,06
10.14	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	2.008,41	M2	R\$	20,00	26,63%	R\$	25,33	R\$ 50.873,03
10.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,	2.008,41	M2	R\$	17,10	26,63%	R\$	21,65	R\$ 43.482,08





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	DUAS CORES. AF 06/2014						
10.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	135,03	M2	R\$ 66,50	26,63%	R\$ 84,21	R\$ 11.370,88
10.17	PLACA CIMENTÍCIA E =6MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	130,78	M2	R\$ 93,81	26,63%	R\$ 118,79	R\$ 15.535,36
10.18	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	130,78	M2	R\$ 1,73	26,63%	R\$ 2,19	R\$ 286,41
10.19	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	130,78	M2	R\$ 7,50	26,63%	R\$ 9,50	R\$ 1.242,41
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 247.949,36
11.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	110,00	UN	R\$ 6,51	26,63%	R\$ 8,24	R\$ 906,40
11.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	135,00	UN	R\$ 7,75	26,63%	R\$ 9,81	R\$ 1.324,35
11.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	85,00	UN	R\$ 10,78	26,63%	R\$ 13,65	R\$ 1.160,25
11.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	35,00	UN	R\$ 12,82	26,63%	R\$ 16,23	R\$ 568,05
11.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	196,00	UN	R\$ 13,42	26,63%	R\$ 16,99	R\$ 3.330,04
11.6	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D= 20MM X 1/2"	84,00	UN	R\$ 12,90	26,63%	R\$ 16,34	R\$ 1.372,56
11.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	21,00	UN	R\$ 10,21	26,63%	R\$ 12,93	R\$ 271,53
11.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	19,00	UN	R\$ 15,84	26,63%	R\$ 20,06	R\$ 381,14
11.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	13,00	UN	R\$ 18,29	26,63%	R\$ 23,16	R\$ 301,08
11.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	11,00	UN	R\$ 22,83	26,63%	R\$ 28,91	R\$ 318,01
11.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	9,00	UN	R\$ 47,97	26,63%	R\$ 60,74	R\$ 546,66
11.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	20,00	UN	R\$ 4,92	26,63%	R\$ 6,23	R\$ 124,60
11.13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	80,00	UN	R\$ 5,83	26,63%	R\$ 7,38	R\$ 590,40
11.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	13,00	UN	R\$ 8,15	26,63%	R\$ 10,32	R\$ 134,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeb3e

	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014						
11.15	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	8,00	UN	R\$ 8,18	26,63%	R\$ 10,36	R\$ 82,88
11.16	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	8,00	UN	R\$ 10,32	26,63%	R\$ 13,07	R\$ 104,56
11.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	35,00	UN	R\$ 5,60	26,63%	R\$ 7,09	R\$ 248,15
11.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	18,00	UN	R\$ 8,88	26,63%	R\$ 11,24	R\$ 202,32
11.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	9,00	UN	R\$ 8,75	26,63%	R\$ 11,08	R\$ 99,72
11.20	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	5,00	UN	R\$ 10,59	26,63%	R\$ 13,41	R\$ 67,05
11.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2"	430,00	UN	R\$ 2,31	26,63%	R\$ 2,93	R\$ 1.259,90
11.22	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	84,00	UN	R\$ 110,95	26,63%	R\$ 140,50	R\$ 11.802,00
11.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	196,00	UN	R\$ 81,40	26,63%	R\$ 103,08	R\$ 20.203,68
11.24	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	26,00	UN	R\$ 75,21	26,63%	R\$ 95,24	R\$ 2.476,24
11.25	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	12,00	UN	R\$ 77,38	26,63%	R\$ 97,99	R\$ 1.175,88
11.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	90,00	UN	R\$ 9,09	26,63%	R\$ 11,51	R\$ 1.035,90
11.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	128,00	UN	R\$ 10,86	26,63%	R\$ 13,75	R\$ 1.760,00
11.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	26,00	UN	R\$ 15,93	26,63%	R\$ 20,17	R\$ 524,42
11.29	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	51,00	UN	R\$ 16,80	26,63%	R\$ 21,27	R\$ 1.084,77
11.30	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	26,00	UN	R\$ 20,21	26,63%	R\$ 25,59	R\$ 665,34
11.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	2,00	UN	R\$ 43,67	26,63%	R\$ 55,30	R\$ 110,60
11.32	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	13,00	UN	R\$ 12,98	26,63%	R\$ 16,44	R\$ 213,72





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014						
11.33	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	7,00	UN	R\$ 18,03	26,63%	R\$ 22,83	R\$ 159,81
11.34	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	6,00	UN	R\$ 17,86	26,63%	R\$ 22,62	R\$ 135,72
11.35	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	9,00	UN	R\$ 18,98	26,63%	R\$ 24,03	R\$ 216,27
11.36	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	18,00	UN	R\$ 15,86	26,63%	R\$ 20,08	R\$ 361,44
11.37	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 32MM	11,00	UN	R\$ 27,39	26,63%	R\$ 34,68	R\$ 381,48
11.38	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	295,00	M	R\$ 16,04	26,63%	R\$ 20,31	R\$ 5.991,45
11.39	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	855,00	M	R\$ 18,95	26,63%	R\$ 24,00	R\$ 20.520,00
11.40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	51,00	M	R\$ 26,99	26,63%	R\$ 34,18	R\$ 1.743,18
11.41	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	115,00	M	R\$ 14,49	26,63%	R\$ 18,35	R\$ 2.110,25
11.42	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	138,00	M	R\$ 16,68	26,63%	R\$ 21,12	R\$ 2.914,56
11.43	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	157,00	M	R\$ 27,55	26,63%	R\$ 34,89	R\$ 5.477,73
11.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	52,00	M	R\$ 45,58	26,63%	R\$ 57,72	R\$ 3.001,44
11.45	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	250,80	M	R\$ 11,11	26,63%	R\$ 14,07	R\$ 3.528,76
11.46	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	208,20	M	R\$ 4,20	26,63%	R\$ 5,32	R\$ 1.107,62
11.47	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	42,60	M	R\$ 7,93	26,63%	R\$ 10,04	R\$ 427,70
11.48	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	211,48	M3	R\$ 62,82	26,63%	R\$ 79,55	R\$ 16.823,23
11.49	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	704,94	M2	R\$ 4,92	26,63%	R\$ 6,23	R\$ 4.391,78
11.50	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	209,84	M3	R\$ 38,08	26,63%	R\$ 48,22	R\$ 10.118,48
11.51	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	4,10	M3	R\$ 75,26	26,63%	R\$ 95,30	R\$ 390,73
11.52	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	0,77	M3	R\$ 98,58	26,63%	R\$ 124,83	R\$ 96,12
11.53	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2017	10,24	M2	R\$ 2,59	26,63%	R\$ 3,28	R\$ 33,59



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:074R4061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde3e

11.54	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	10,24	M2	R\$	27,40	26,63%	R\$	34,70	R\$ 355,33
11.55	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	4,86	M3	R\$	7,31	26,63%	R\$	9,26	R\$ 45,00
11.56	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	629,76	KG	R\$	18,19	26,63%	R\$	23,03	R\$ 14.503,37
11.57	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	6,40	M2	R\$	140,00	26,63%	R\$	177,28	R\$ 1.134,59
11.58	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	5,25	M3	R\$	452,70	26,63%	R\$	573,25	R\$ 3.009,56
11.59	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	35,00	M	R\$	75,89	26,63%	R\$	96,10	R\$ 3.363,50
11.60	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	0,77	M3	R\$	41,41	26,63%	R\$	52,44	R\$ 40,38
11.61	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	16,80	M	R\$	54,18	26,63%	R\$	68,61	R\$ 1.152,65
11.62	RA-01 RESERVATORIO MET. ACOPLADO 23M3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$	78.000,00	15,28%	R\$	89.918,40	R\$ 89.918,40
11.63	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	24,32	M3XKM	R\$	1,59	26,63%	R\$	2,01	R\$ 48,88
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 297.581,33
12.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	94,00	UN	R\$	21,60	26,63%	R\$	27,35	R\$ 2.570,90
12.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	12,00	UN	R\$	57,52	26,63%	R\$	72,84	R\$ 874,08
12.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	95,00	UN	R\$	11,72	26,63%	R\$	14,84	R\$ 1.409,80
12.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	114,00	UN	R\$	14,68	26,63%	R\$	18,59	R\$ 2.119,26
12.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	255,00	UN	R\$	10,69	26,63%	R\$	13,54	R\$ 3.452,70
12.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	185,00	UN	R\$	12,82	26,63%	R\$	16,23	R\$ 3.002,55
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN	R\$	21,91	26,63%	R\$	27,74	R\$ 27,74
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN	R\$	9,78	26,63%	R\$	12,38	R\$ 12,38



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

12.9	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	85,00	UN	R\$	38,05	26,63%	R\$	48,18	R\$ 4.095,30
12.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	28,00	UN	R\$	41,67	26,63%	R\$	52,77	R\$ 1.477,56
12.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	42,00	UN	R\$	19,50	26,63%	R\$	24,69	R\$ 1.036,98
12.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	18,00	UN	R\$	10,90	26,63%	R\$	13,80	R\$ 248,40
12.13	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	227,00	UN	R\$	30,22	26,63%	R\$	38,27	R\$ 8.687,29
12.14	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	110,00	UN	R\$	16,38	26,63%	R\$	20,74	R\$ 2.281,40
12.15	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	50,00	UN	R\$	20,86	26,63%	R\$	26,42	R\$ 1.321,00
12.16	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	13,00	UN	R\$	18,37	26,63%	R\$	23,26	R\$ 302,38
12.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	20,00	UN	R\$	6,84	26,63%	R\$	8,66	R\$ 173,20
12.18	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	171,00	M	R\$	124,77	26,63%	R\$	158,00	R\$ 27.018,00
12.19	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	275,00	M	R\$	84,25	26,63%	R\$	106,69	R\$ 29.339,75
12.20	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	341,00	M	R\$	40,89	26,63%	R\$	51,78	R\$ 17.656,98
12.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	454,00	M	R\$	25,57	26,63%	R\$	32,38	R\$ 14.700,52
12.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	253,00	M	R\$	17,08	26,63%	R\$	21,63	R\$ 5.472,39
12.23	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	42,00	UN	R\$	426,14	26,63%	R\$	539,62	R\$ 22.664,04
12.24	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	77,00	UN	R\$	554,52	26,63%	R\$	702,19	R\$ 54.068,63
12.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M,	12,00	UN	R\$	1.209,91	26,63%	R\$	1.532,11	R\$ 18.385,32



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02484061161



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9eeb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018						
12.26	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	12,00	UN	R\$ 824,98	26,63%	R\$ 1.044,67	R\$ 12.536,04
12.27	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	431,67	M3	R\$ 62,82	26,63%	R\$ 79,55	R\$ 34.339,35
12.28	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	416,36	M3	R\$ 38,08	26,63%	R\$ 48,22	R\$ 20.076,88
12.29	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	967,28	M2	R\$ 4,92	26,63%	R\$ 6,23	R\$ 6.026,15
12.30	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	74,80	M	R\$ 11,11	26,63%	R\$ 14,07	R\$ 1.052,44
12.31	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 2 1/2" A 4"	74,80	M	R\$ 12,16	26,63%	R\$ 15,40	R\$ 1.151,92
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 375.529,63
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 727,38	26,63%	R\$ 921,08	R\$ 1.842,16
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	69,00	UN	R\$ 195,60	26,63%	R\$ 247,69	R\$ 17.090,61
13.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	69,00	UN	R\$ 35,58	26,63%	R\$ 45,05	R\$ 3.108,45
13.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	109,00	UN	R\$ 314,90	26,63%	R\$ 398,76	R\$ 43.464,84
13.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	15,00	UN	R\$ 122,95	26,63%	R\$ 155,69	R\$ 2.335,35
13.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	124,00	UN	R\$ 701,72	26,63%	R\$ 888,59	R\$ 110.185,16
13.7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12,00	UN	R\$ 631,07	26,63%	R\$ 799,12	R\$ 9.589,44
13.8	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV 03	24,00	UN	R\$ 707,74	26,63%	R\$ 896,21	R\$ 21.509,04
13.9	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	7,00	UN	R\$ 664,64	26,63%	R\$ 841,63	R\$ 5.891,41
13.10	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,80X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	3,00	UN	R\$ 948,30	26,63%	R\$ 1.200,83	R\$ 3.602,49
13.11	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM	1,00	UN	R\$ 1.037,82	26,63%	R\$ 1.314,19	R\$



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY
BIZERRA DE SANTANA:02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

	AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA						1.314,19
13.12	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.50X0.60, COM 02 CUBAS DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	1,00	UN	R\$ 1.883,64	26,63%	R\$ 2.385,25	R\$ 2.385,25
13.13	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (70X52,5 CM). MARCA HIDRONOX OU SIMILAR.	32,00	UN	R\$ 1.492,17	26,63%	R\$ 1.889,53	R\$ 60.464,96
13.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	32,00	UN	R\$ 93,42	26,63%	R\$ 118,30	R\$ 3.785,60
13.15	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	52,00	UN	R\$ 272,43	26,63%	R\$ 344,98	R\$ 17.938,96
13.16	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	45,00	UN	R\$ 238,91	26,63%	R\$ 302,53	R\$ 13.613,85
13.17	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	1,00	M	R\$ 104,39	26,63%	R\$ 132,19	R\$ 132,19
13.18	CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO	39,00	UN	R\$ 118,46	26,63%	R\$ 150,01	R\$ 5.850,39
13.19	KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO 3/4" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	39,00	UN	R\$ 466,39	26,63%	R\$ 590,59	R\$ 23.033,01
13.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	124,00	UN	R\$ 43,18	15,28%	R\$ 49,78	R\$ 6.172,72
13.21	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	124,00	UN	R\$ 28,99	15,28%	R\$ 33,42	R\$ 4.144,08
13.22	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	124,00	UN	R\$ 126,45	15,28%	R\$ 145,77	R\$ 18.075,48
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 742.689,05
14.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	538,00	M	R\$ 16,93	26,63%	R\$ 21,44	R\$ 11.534,72
14.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	500,00	M	R\$ 27,27	26,63%	R\$ 34,53	R\$ 17.265,00
14.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	82,00	M	R\$ 36,96	26,63%	R\$ 46,80	R\$ 3.837,60
14.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	840,00	M	R\$ 51,97	26,63%	R\$ 65,81	R\$ 55.280,40
14.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	244,40	M	R\$ 71,38	26,63%	R\$ 90,39	R\$ 22.091,32
14.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	757,00	M	R\$ 94,34	26,63%	R\$ 119,46	R\$ 90.431,22
14.7	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	12,00	UN	R\$ 4,02	15,28%	R\$ 4,63	R\$ 55,56
14.8	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA	14,00	UN	R\$ 5,08	15,28%	R\$ 5,89	R\$





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdebe3e

	1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO							82,04
14.9	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	2,00	UN	R\$	5,18	15,28%	R\$	5,97
14.10	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	30,00	UN	R\$	7,10	15,28%	R\$	8,18
14.11	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	8,00	UN	R\$	7,33	15,28%	R\$	8,45
14.12	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	24,00	UN	R\$	12,90	15,28%	R\$	14,87
14.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	91,75	M	R\$	30,47	26,63%	R\$	38,58
14.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	12,80	UN	R\$	134,27	26,63%	R\$	170,03
14.15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ELETROCALHA 300X50	8,37	M	R\$	138,61	26,63%	R\$	175,52
14.16	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ELETROCALHA 400X50	16,05	M	R\$	146,99	26,63%	R\$	186,13
14.17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ELETROCALHA 500X50	22,07	M	R\$	155,33	26,63%	R\$	196,69
14.18	CURVA HORIZONTAL 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90 GRAUS	2,00	UN	R\$	153,12	26,63%	R\$	193,90
14.19	CURVA VERTICAL 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	1,00	UN	R\$	134,20	26,63%	R\$	169,94
14.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO À DIREITA 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,00	UN	R\$	124,72	26,63%	R\$	157,93
14.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA 500 X 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	2,00	UN	R\$	103,91	26,63%	R\$	131,58
14.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO À DIREITA 400 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,00	UN	R\$	114,15	26,63%	R\$	144,55
14.23	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	2,00	UN	R\$	73,66	26,63%	R\$	93,28
14.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO À DIREITA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,00	UN	R\$	73,31	26,63%	R\$	92,83
14.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO À DIREITA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	1,00	UN	R\$	58,66	26,63%	R\$	74,28
14.26	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	2,00	UN	R\$	36,94	26,63%	R\$	46,78
14.27	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	3,00	UN	R\$	4,76	26,63%	R\$	6,03
14.28	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	3,00	UN	R\$	5,30	26,63%	R\$	6,71
14.29	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2"	6,00	UN	R\$	5,47	26,63%	R\$	6,93
14.30	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2 1/2"	15,00	UN	R\$	6,39	26,63%	R\$	8,09
14.31	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/2"	2,00	CJ	R\$	4,84	26,63%	R\$	6,13
14.32	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/4"	2,00	CJ	R\$	4,48	26,63%	R\$	5,67
14.33	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 2"	4,00	CJ	R\$	8,07	26,63%	R\$	10,22
14.34	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 2 1/2"	10,00	CJ	R\$	9,61	26,63%	R\$	12,17
14.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	5,00	M	R\$	16,07	26,63%	R\$	20,35



WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161

Assinado de forma digital por WILLY
BIZERRA DE SANTANA:02484061161




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

14.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	5,00	M	R\$ 13,20	26,63%	R\$ 16,72	R\$ 83,60
14.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	10,00	M	R\$ 12,99	26,63%	R\$ 16,45	R\$ 164,50
14.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	25,00	M	R\$ 19,04	26,63%	R\$ 24,11	R\$ 602,75
14.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	201,00	M	R\$ 151,22	26,63%	R\$ 191,49	R\$ 38.489,49
14.40	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	8,00	UN	R\$ 65,57	26,67%	R\$ 83,06	R\$ 664,48
14.41	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	29,03	M	R\$ 68,21	26,63%	R\$ 86,37	R\$ 2.507,32
14.42	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	12,00	UN	R\$ 214,09	26,63%	R\$ 271,10	R\$ 3.253,20
14.43	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM²	9,00	UN	R\$ 12,47	26,63%	R\$ 15,79	R\$ 142,11
14.44	PAINEL DE SOBREPOR AUTO SUPORTÁVEL TIPO ARMÁRIO - QGBT - COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, DIM: 1900X1000X400MM	2,00	UN	R\$ 25.244,67	26,63%	R\$ 31.967,33	R\$ 63.934,66
14.45	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO	2,00	UN	R\$ 418,00	26,63%	R\$ 529,31	R\$ 1.058,62
14.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	32,00	M	R\$ 242,73	26,63%	R\$ 307,37	R\$ 9.835,84
14.47	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	6,00	UN	R\$ 445,42	26,63%	R\$ 564,04	R\$ 3.384,24
14.48	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	4,00	UN	R\$ 560,42	26,63%	R\$ 709,66	R\$ 2.838,64
14.49	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	4,00	UN	R\$ 540,42	26,63%	R\$ 684,33	R\$ 2.737,32
14.50	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	4,00	UN	R\$ 568,42	26,63%	R\$ 719,79	R\$ 2.879,16
14.51	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	2,00	UN	R\$ 1.179,42	26,63%	R\$ 1.493,50	R\$ 2.987,00
14.52	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 600 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	4,00	UN	R\$ 1.794,68	26,63%	R\$ 2.272,60	R\$ 9.090,40
14.53	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF 12/2020	4,00	UN	R\$ 1.030,64	26,63%	R\$ 1.305,10	R\$ 5.220,40
14.54	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	2,00	UN	R\$ 205,32	26,63%	R\$ 260,00	R\$ 520,00
14.55	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	26,25	M3	R\$ 62,82	26,63%	R\$ 79,55	R\$ 2.088,19
14.56	CANALETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	4,50	M	R\$ 457,96	26,63%	R\$ 579,91	R\$ 2.609,60
14.57	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	3,00	UN	R\$ 471,75	26,63%	R\$ 597,38	R\$ 1.792,14



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

14.58	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	18,00	UN	R\$	72,82	26,63%	R\$	92,21	R\$ 1.659,78
14.59	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS	391,00	UN	R\$	118,07	26,63%	R\$	149,51	R\$ 58.458,41
14.60	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	782,00	UN	R\$	29,38	26,63%	R\$	37,20	R\$ 29.090,40
14.61	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	137,00	UN	R\$	36,80	26,63%	R\$	46,60	R\$ 6.384,20
14.62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	7,00	UN	R\$	1.037,75	26,63%	R\$	1.314,10	R\$ 9.198,70
14.63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	3,00	UN	R\$	1.098,87	26,63%	R\$	1.391,50	R\$ 4.174,50
14.64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R\$	430,20	26,63%	R\$	544,76	R\$ 1.634,28
14.65	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	188,00	UN	R\$	13,56	26,63%	R\$	17,17	R\$ 3.227,96
14.66	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	92,00	UN	R\$	59,71	26,63%	R\$	75,61	R\$ 6.956,12
14.67	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$	88,77	26,63%	R\$	112,41	R\$ 112,41
14.68	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.794,88	M	R\$	10,31	26,63%	R\$	13,06	R\$ 36.501,13
14.69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8.072,00	M	R\$	3,89	26,63%	R\$	4,93	R\$ 39.794,96
14.70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.363,10	M	R\$	6,38	26,63%	R\$	8,08	R\$ 11.013,85
14.71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	221,90	M	R\$	8,78	26,63%	R\$	11,12	R\$ 2.467,53
14.72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	475,50	M	R\$	14,49	26,63%	R\$	18,35	R\$ 8.725,43
14.73	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	1.319,00	UN	R\$	28,00	26,63%	R\$	35,46	R\$ 46.771,74



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016						
14.74	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	27,00	UN	R\$ 54,44	26,63%	R\$ 68,94	R\$ 1.861,38
14.75	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	13,00	UN	R\$ 37,49	26,63%	R\$ 47,47	R\$ 617,11
14.76	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	215,00	UN	R\$ 35,69	26,63%	R\$ 45,19	R\$ 9.715,85
14.77	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	252,00	UN	R\$ 21,74	26,63%	R\$ 27,53	R\$ 6.937,56
14.78	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	101,00	UN	R\$ 40,74	26,63%	R\$ 51,59	R\$ 5.210,59
14.79	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	32,00	UN	R\$ 26,37	26,63%	R\$ 33,39	R\$ 1.068,48
14.80	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	39,00	UN	R\$ 62,10	26,63%	R\$ 78,64	R\$ 3.066,96
14.81	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	64,00	UN	R\$ 225,17	26,63%	R\$ 285,13	R\$ 18.248,32
14.82	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	5,00	UN	R\$ 205,32	26,67%	R\$ 260,08	R\$ 1.300,40
14.83	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCLUSIVE LÂMPADAS	16,00	UN	R\$ 118,07	26,63%	R\$ 149,51	R\$ 2.392,16
14.84	LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13	32,00	UN	R\$ 17,67	26,63%	R\$ 22,38	R\$ 716,16
14.85	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	4,00	UN	R\$ 99,25	26,63%	R\$ 125,68	R\$ 502,72
14.86	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	20,00	UN	R\$ 13,56	26,63%	R\$ 17,17	R\$ 343,40
14.87	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	8,00	UN	R\$ 205,32	26,63%	R\$ 260,00	R\$ 2.080,00
14.88	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	27,00	M	R\$ 12,99	26,63%	R\$ 16,45	R\$ 444,15
14.89	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	64,00	M	R\$ 10,31	26,63%	R\$ 13,06	R\$ 835,84
14.90	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF. 07/2017	36,00	M	R\$ 17,71	26,63%	R\$ 22,43	R\$ 807,48
14.91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	12,00	UN	R\$ 55,72	26,63%	R\$ 70,56	R\$ 846,72
14.92	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	108,00	M	R\$ 10,18	26,63%	R\$ 12,89	R\$ 1.392,12



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA-02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdebe3e

	DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015						
14.93	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	256,00	M	R\$ 3,89	26,63%	R\$ 4,93	R\$ 1.262,08
14.94	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	3,00	UN	R\$ 54,44	26,63%	R\$ 68,94	R\$ 206,82
14.95	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	72,00	UN	R\$ 28,00	26,63%	R\$ 35,46	R\$ 2.553,12
14.96	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	52,00	UN	R\$ 34,80	26,63%	R\$ 44,07	R\$ 2.291,64
14.97	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	4,00	UN	R\$ 32,27	26,63%	R\$ 40,86	R\$ 163,44
14.98	DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E DA REDE CA 70...264V, 42...460HZ, MEDIÇÃO DE FUGAS EM CA E CC CONF. IEC 61557-8, RESISTÊNCIA INTER. 240KOHM, TENSÃO DE MEDIÇÃO 12V E CORRENTE 50UA	4,00	UN	R\$ 2.732,45	26,63%	R\$ 3.460,10	R\$ 13.840,40
14.99	TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO E SEGURANÇA MONOFÁSICO 7,5KVA, ISOLAÇÃO A SECO, USO HOSPITALAR CONF NORMA IEC 61558-2-15 E IEC 742, T.PRIMÁRIA 220V, T.SECUND. 127V, FREQ. 60HZ, ISOLAÇÃO 1,2KV, C/ GAB. METÁLICO, IP-23, BLIND.ELESTROSTÁTICA, ENROL.COBRE ELETR	4,00	UN	R\$ 2.164,96	26,63%	R\$ 2.741,49	R\$ 10.965,96
14.100	MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 A 15KVA	4,00	UN	R\$ 356,84	26,63%	R\$ 451,87	R\$ 1.807,48
14.101	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 13,56	26,63%	R\$ 17,17	R\$ 137,36
14.102	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 59,71	26,63%	R\$ 75,61	R\$ 604,88
14.103	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 88,77	26,63%	R\$ 112,41	R\$ 899,28
14.104	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 1.037,75	26,63%	R\$ 1.314,10	R\$ 1.314,10
14.105	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	51,00	M	R\$ 10,31	26,63%	R\$ 13,06	R\$ 666,06
14.106	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	996,00	M	R\$ 3,89	26,63%	R\$ 4,93	R\$ 4.910,28
14.107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	87,00	M	R\$ 6,38	26,63%	R\$ 8,08	R\$ 702,96



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02484061161



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015						
14.108	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	28,00	UN	R\$ 28,00	26,63%	R\$ 35,46	R\$ 992,88
14.109	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	2,00	UN	R\$ 37,49	26,63%	R\$ 47,47	R\$ 94,94
15	SISTEMA DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 153.264,44
15.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	15,00	UN	R\$ 183,84	26,63%	R\$ 232,80	R\$ 3.492,00
15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	167,00	UN	R\$ 138,31	26,63%	R\$ 175,14	R\$ 29.248,38
15.3	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR	1,00	UN	R\$ 110,20	26,63%	R\$ 139,55	R\$ 139,55
15.4	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	8,00	UN	R\$ 109,83	26,63%	R\$ 139,08	R\$ 1.112,64
15.5	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	114,00	UN	R\$ 190,77	26,63%	R\$ 241,57	R\$ 27.538,98
15.6	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR	1,00	UN	R\$ 1.588,62	26,63%	R\$ 2.011,67	R\$ 2.011,67
15.7	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	8,00	UN	R\$ 164,56	26,63%	R\$ 208,38	R\$ 1.667,04
15.8	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" C60 CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO	216,15	M	R\$ 125,91	26,63%	R\$ 159,44	R\$ 34.462,96
15.9	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" C60 CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO	25,26	M	R\$ 141,72	26,63%	R\$ 179,46	R\$ 4.533,16
15.10	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	30,00	UN	R\$ 88,25	26,63%	R\$ 111,75	R\$ 3.352,50
15.11	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 28,41	26,63%	R\$ 35,98	R\$ 35,98
15.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 61,90	26,63%	R\$ 78,38	R\$ 78,38
15.13	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	4,00	UN	R\$ 87,35	26,63%	R\$ 110,61	R\$ 442,44
15.14	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	11,00	UN	R\$ 20,17	26,63%	R\$ 25,54	R\$ 280,94
15.15	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13,00	UN	R\$ 71,00	26,63%	R\$ 89,91	R\$ 1.168,83





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	AF 10/2020							
15.16	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 53,46	26,63%	R\$ 67,70	R\$ 67,70	
15.17	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	11,00	UN	R\$ 142,93	26,63%	R\$ 180,99	R\$ 1.990,89	
15.18	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	5,00	UN	R\$ 124,59	26,63%	R\$ 157,77	R\$ 788,85	
15.19	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 10,74	26,63%	R\$ 13,60	R\$ 163,20	
15.20	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 27,28	26,63%	R\$ 34,54	R\$ 34,54	
15.21	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 65,49	26,63%	R\$ 82,93	R\$ 82,93	
15.22	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	10,00	UN	R\$ 29,92	26,63%	R\$ 37,89	R\$ 378,90	
15.23	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 178,89	26,63%	R\$ 226,53	R\$ 226,53	
15.24	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	2,00	UN	R\$ 292,06	26,63%	R\$ 369,84	R\$ 739,68	
15.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGf/CM2	3,00	UN	R\$ 161,15	26,63%	R\$ 204,06	R\$ 612,18	
15.26	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	3,00	UN	R\$ 122,52	26,63%	R\$ 155,15	R\$ 465,45	
15.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	1,00	UN	R\$ 151,57	26,63%	R\$ 191,93	R\$ 191,93	
15.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	1,00	UN	R\$ 93,64	26,63%	R\$ 118,58	R\$ 118,58	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde3e

15.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	4,00	UN	R\$ 259,89	26,63%	R\$ 329,10	R\$ 1.316,40
15.30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	1,00	UN	R\$ 607,12	26,63%	R\$ 768,80	R\$ 768,80
15.31	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	8,00	UN	R\$ 222,85	26,63%	R\$ 282,19	R\$ 2.257,52
15.32	ESGUICHO JATO REGULAVEL DE 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - REV. 01	8,00	UN	R\$ 134,62	26,63%	R\$ 170,47	R\$ 1.363,76
15.33	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	16,00	UN	R\$ 1.177,13	26,63%	R\$ 1.490,60	R\$ 23.849,60
15.34	CILINDRO DE AÇO PARA GAS G.L.P. CAPACIDADE= 45 KG	2,00	UN	R\$ 598,00	15,28%	R\$ 689,37	R\$ 1.378,74
15.35	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO MENSAGEM ESCRITA	1,00	UN	R\$ 32,18	26,63%	R\$ 40,75	R\$ 40,75
15.36	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME	31,00	UN	R\$ 21,57	26,63%	R\$ 27,31	R\$ 846,61
15.37	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	181,00	UN	R\$ 25,50	26,63%	R\$ 32,29	R\$ 5.844,49
15.38	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA OU PROIBIÇÃO	4,00	UN	R\$ 33,75	26,63%	R\$ 42,74	R\$ 170,96
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)						R\$ 94.407,67
16.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	1,00	UN	R\$ 111,65	26,63%	R\$ 141,38	R\$ 141,38
16.2	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	1,00	UN	R\$ 169,61	26,63%	R\$ 214,78	R\$ 214,78
16.3	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	1,00	UN	R\$ 117,21	26,63%	R\$ 148,42	R\$ 148,42
16.4	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	227,07	KG	R\$ 99,29	26,63%	R\$ 125,73	R\$ 28.549,51
16.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	484,00	M	R\$ 13,20	26,63%	R\$ 16,72	R\$ 8.092,48
16.6	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	1,00	UN	R\$ 4,76	26,63%	R\$ 6,03	R\$ 6,03
16.7	CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	310,00	M	R\$ 68,21	26,63%	R\$ 86,37	R\$ 26.774,70
16.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	23,00	UN	R\$ 21,72	26,63%	R\$ 27,50	R\$ 632,50



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9eeb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

16.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	23,00	UN	R\$ 65,57	26,63%	R\$ 83,03	R\$ 1.909,69
16.10	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	UN	R\$ 6,51	26,63%	R\$ 8,24	R\$ 148,32
16.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	72,60	M3	R\$ 62,82	26,63%	R\$ 79,55	R\$ 5.775,33
16.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	63,11	M3	R\$ 38,08	26,63%	R\$ 48,22	R\$ 3.043,16
16.13	TERMINAL A PRESSAO 1 CABO 50MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,00	UN	R\$ 7,27	26,63%	R\$ 9,21	R\$ 211,83
16.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	23,00	UN	R\$ 337,48	26,63%	R\$ 427,35	R\$ 9.829,05
16.15	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PARA-RAIO)	23,00	UN	R\$ 24,59	26,63%	R\$ 31,14	R\$ 716,22
16.16	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	1,00	UN	R\$ 280,09	26,63%	R\$ 354,68	R\$ 354,68
16.17	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS E MUFLA INSTALAÇÃO INTERNA	1,00	UN	R\$ 286,19	26,63%	R\$ 362,40	R\$ 362,40
16.18	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	261,00	UN	R\$ 22,42	26,63%	R\$ 28,39	R\$ 7.409,79
16.19	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO	23,00	UN	R\$ 3,00	26,63%	R\$ 3,80	R\$ 87,40
17	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE ÁREAS: INTERNA E EXTERNA						R\$ 411.854,38
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	444,71	M3	R\$ 62,82	26,63%	R\$ 79,55	R\$ 35.376,68
17.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	368,44	M2	R\$ 4,92	26,63%	R\$ 6,23	R\$ 2.295,38
17.3	CAIXA DE DRENAGEM TIPO I - DIMENSÕES 0,80X0,80X1,00M	16,00	UN	R\$ 1.017,16	26,63%	R\$ 1.288,03	R\$ 20.608,48
17.4	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	3,00	UN	R\$ 2.210,12	26,63%	R\$ 2.798,67	R\$ 8.396,01
17.5	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	3,00	UN	R\$ 2.643,18	26,63%	R\$ 3.347,06	R\$ 10.041,18
17.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL DIAM. = 600MM EM POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	3,00	UN	R\$ 824,98	26,63%	R\$ 1.044,67	R\$ 3.134,01
17.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	28,66	M	R\$ 876,00	26,63%	R\$ 1.109,28	R\$ 31.791,96
17.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	334,05	M	R\$ 544,66	26,63%	R\$ 689,70	R\$ 230.394,29
17.9	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL	1,00	UN	R\$ 1.530,53	26,63%	R\$ 1.938,11	R\$ 1.938,11



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA-02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.						
17.10	CANAleta DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50 X 50CM, S/ TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	18,00	M	R\$ 425,66	26,63%	R\$ 539,01	R\$ 9.702,18
17.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	393,20	M3	R\$ 38,08	26,63%	R\$ 48,22	R\$ 18.960,10
17.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	180,00	M	R\$ 77,75	26,63%	R\$ 98,45	R\$ 17.721,00
17.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	90,00	UN	R\$ 95,46	26,63%	R\$ 120,88	R\$ 10.879,20
17.14	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	30,00	UN	R\$ 75,47	26,63%	R\$ 95,57	R\$ 2.867,10
17.15	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	30,00	UN	R\$ 203,97	26,63%	R\$ 258,29	R\$ 7.748,70
18	BANCADAS						R\$ 29.955,20
18.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	30,62	M2	R\$ 273,33	26,63%	R\$ 346,12	R\$ 10.598,19
18.2	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	36,00	UN	R\$ 395,69	26,63%	R\$ 501,06	R\$ 18.038,16
18.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	5,00	UN	R\$ 208,30	26,63%	R\$ 263,77	R\$ 1.318,85
19	CFTV, LÓFICA (DADOS) E VOZ						R\$ 154.648,33
19.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	738,40	M	R\$ 16,07	26,63%	R\$ 20,35	R\$ 15.026,44
19.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	215,00	UN	R\$ 35,79	26,63%	R\$ 45,32	R\$ 9.743,80
19.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	202,89	UN	R\$ 93,42	26,63%	R\$ 118,30	R\$ 24.001,89
19.4	CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - REV 01	1,00	UN	R\$ 46,32	26,63%	R\$ 58,66	R\$ 58,66
19.5	TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	4,00	UN	R\$ 48,82	26,63%	R\$ 61,82	R\$ 247,28
19.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	5,00	UN	R\$ 1.257,87	26,63%	R\$ 1.592,84	R\$ 7.964,20
19.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	4,00	UN	R\$ 3.311,50	26,63%	R\$ 4.193,35	R\$ 16.773,40
19.8	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	9,00	UN	R\$ 451,20	26,63%	R\$ 571,35	R\$ 5.142,15
19.9	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	3,00	UN	R\$ 792,25	26,63%	R\$ 1.003,23	R\$ 3.009,69
19.10	PATCH CORD CATEGORIA 5E E EXTENSÃO DE 1,50 M	296,00	M	R\$ 17,68	26,63%	R\$ 22,39	R\$ 6.627,44



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA-02484051161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc>; sem Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde3e

19.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	18,00	UN	R\$ 19,39	26,63%	R\$ 24,55	R\$ 441,90
19.12	GUIA FRONTAL PARA CABOS	18,00	UN	R\$ 15,69	26,63%	R\$ 19,87	R\$ 357,66
19.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS	1,00	UN	R\$ 3.137,84	26,63%	R\$ 3.973,45	R\$ 3.973,45
19.14	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	17.731,00	M	R\$ 1,40	26,63%	R\$ 1,77	R\$ 31.383,87
19.15	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	1,00	UN	R\$ 944,25	26,63%	R\$ 1.195,70	R\$ 1.195,70
19.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	295,40	M	R\$ 8,91	26,63%	R\$ 11,28	R\$ 3.332,11
19.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	89,70	M	R\$ 47,80	26,63%	R\$ 60,53	R\$ 5.429,54
19.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	5,00	UN	R\$ 42,02	26,63%	R\$ 53,21	R\$ 266,05
19.19	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	31,00	UN	R\$ 10,23	26,63%	R\$ 12,95	R\$ 401,45
19.20	MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA FIXAÇÃO EM RÉGUA PARA GÁS MEDICINAL, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	23,00	UN	R\$ 99,03	26,63%	R\$ 125,40	R\$ 2.884,20
19.21	MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	59,00	UN	R\$ 99,03	26,63%	R\$ 125,40	R\$ 7.398,60
19.22	CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA(REF.: MOPA OU SIMILAR)	5,00	UN	R\$ 81,90	26,63%	R\$ 103,71	R\$ 518,55
19.23	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	6,00	UN	R\$ 34,12	26,63%	R\$ 43,21	R\$ 259,26
19.24	PATCH CORD CATEGORIA 5E E EXTENSÃO DE 2,50 M	296,00	M	R\$ 21,91	26,63%	R\$ 27,74	R\$ 8.211,04
20	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS, GLP E VÁCUO CILÍNDRICO						R\$ 164.273,23
20.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	957,69	M	R\$ 52,41	26,63%	R\$ 66,37	R\$ 63.561,89
20.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	209,32	M	R\$ 89,94	26,63%	R\$ 113,89	R\$ 23.839,45
20.3	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	368,92	M	R\$ 114,83	26,63%	R\$ 145,41	R\$ 53.644,66
20.4	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	3,00	UN	R\$ 30,94	26,63%	R\$ 39,18	R\$ 117,54
20.5	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,	11,00	UN	R\$ 20,50	26,63%	R\$ 25,96	R\$ 285,56



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

	INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015							
20.6	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	165,00	UN	R\$ 12,28	26,63%	R\$ 15,55	R\$ 2.565,75	
20.7	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	82,00	UN	R\$ 15,17	26,63%	R\$ 19,21	R\$ 1.575,22	
20.8	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	53,00	UN	R\$ 27,08	26,63%	R\$ 34,29	R\$ 1.817,37	
20.9	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	26,00	UN	R\$ 39,77	26,63%	R\$ 50,36	R\$ 1.309,36	
20.10	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016	63,00	UN	R\$ 12,57	26,63%	R\$ 15,92	R\$ 1.002,96	
20.11	PINTURA DUAS DEMÃOS COM TINTA SPRAY FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø15MM	712,12	M	R\$ 4,99	26,63%	R\$ 6,32	R\$ 4.500,60	
20.12	PINTURA DUAS DEMÃOS COM TINTA SPRAY FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø 22MM	381,00	M	R\$ 7,47	26,63%	R\$ 9,46	R\$ 3.604,26	
20.13	PINTURA DUAS DEMÃOS COM TINTA SPRAY FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE Ø28MM	193,76	M	R\$ 9,90	26,63%	R\$ 12,54	R\$ 2.429,75	
20.14	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	3,00	UN	R\$ 387,35	15,28%	R\$ 446,54	R\$ 1.339,62	
20.15	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR VÁCUO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	2,00	UN	R\$ 387,35	15,28%	R\$ 446,54	R\$ 893,08	
20.16	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	3,00	UN	R\$ 387,35	15,28%	R\$ 446,54	R\$ 1.339,62	
20.17	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA ÓXIDO NITROSO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	1,00	UN	R\$ 387,35	15,28%	R\$ 446,54	R\$ 446,54	
21	CLIMATIZAÇÃO CIRURGIA						R\$ 35.843,30	
21.1	DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM DIAM=300MM, P/SISTEMA EXAUSTÃO	17,00	M	R\$ 233,52	15,28%	R\$ 269,20	R\$ 4.576,40	
21.2	DUTO FLEXIVEL DE ALUMÍNIO Ø 150MM	37,00	M	R\$ 20,25	15,28%	R\$ 23,34	R\$ 863,58	
21.3	CAIXA VENTILADORA C/FILTRO G4, Q=2.000 M³/H E PE=20MMCA (REF: OBRA DO SERGIPETEC)	4,00	UN	R\$ 2.644,49	15,28%	R\$ 3.048,57	R\$ 12.194,28	
21.4	EXAUSTOR INLINE 340, VAZÃO 340M³/H, 220V/1F/0,24KW	8,00	UN	R\$ 314,57	15,28%	R\$ 362,64	R\$ 2.901,12	
21.5	GRELHAS, DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSÃO, TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRAGEM, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PAVILHÃO EXISTENTE DO CCS	12,00	UN	R\$ 198,03	15,28%	R\$ 228,29	R\$ 2.739,48	
21.6	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30	1,08	M2	R\$ 83,57	15,28%	R\$ 96,34	R\$ 104,05	
21.7	CAIXA DE FILTRO F3 DE 300 X 300 X 800MM	4,00	UN	R\$ 1.950,00	15,28%	R\$ 2.247,96	R\$ 8.991,84	
21.8	DUTO FLEXIVEL DE ALUMÍNIO Ø 150MM	37,00	M	R\$ 20,25	15,28%	R\$ 23,34	R\$ 863,58	
21.9	DIFUSOR DE AR - 4 VIAS, EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, DIM. 195 X 195MM	8,00	UN	R\$ 91,20	15,28%	R\$ 105,14	R\$ 841,12	
21.10	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E	5,90	M	R\$ 54,11	15,28%	R\$ 62,38	R\$	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	= 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS						368,04
21.11	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,90	M	R\$ 158,03	15,28%	R\$ 182,18	R\$ 1.074,86
21.12	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	6,30	M	R\$ 44,74	15,28%	R\$ 51,58	R\$ 324,95
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA						R\$ 21.854,99
26.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,60 X 0,80 M	1,00	UN	R\$ 1.602,07	26,63%	R\$ 2.028,70	R\$ 2.028,70
26.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	2.566,67	M2	R\$ 1,54	26,63%	R\$ 1,95	R\$ 5.005,01
26.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	4.438,84	M2	R\$ 0,63	26,63%	R\$ 0,80	R\$ 3.551,07
26.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	83,70	M	R\$ 106,33	26,63%	R\$ 134,65	R\$ 11.270,21
R\$ 10.131.959,06							
1	TERRAPLENAGEM						R\$ 111.558,73
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	6.977,10	M²	R\$ 0,39	26,63%	R\$ 0,49	R\$ 3.418,78
1.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	1.790,89	M³	R\$ 7,28	26,63%	R\$ 9,22	R\$ 16.512,01
1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	2.878,39	M³	R\$ 12,69	26,63%	R\$ 16,07	R\$ 46.255,73
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	7.068,75	M3XKM	R\$ 1,78	26,63%	R\$ 2,25	R\$ 15.904,69
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	1.413,75	M³	R\$ 1,15	26,63%	R\$ 1,46	R\$ 2.064,08
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	6.975,97	M²	R\$ 0,93	26,63%	R\$ 1,18	R\$ 8.231,64
1.7	EQUIPE TOPOGRÁFICA DE CAMPO COMPLETA (COM EQUIPAMENTO) E ESCRITÓRIO (PROCESSAMENTO E DESENHO)	10,00	DIA	R\$ 1.514,00	26,63%	R\$ 1.917,18	R\$ 19.171,80
2	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 378.830,58
2.1	ABRIGO						R\$ 94.302,74
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	27,64	M	R\$ 58,96	26,63%	R\$ 74,66	R\$ 2.063,60
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	8,73	M³	R\$ 83,88	26,63%	R\$ 106,22	R\$ 927,30
2.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	0,40	M³	R\$ 583,02	26,63%	R\$ 738,28	R\$ 295,31



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	AF 08/2017							
2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	23,71	M²	R\$	367,49	26,63%	R\$	465,35
								R\$ 11.033,45
2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	40,50	KG	R\$	13,49	26,63%	R\$	17,08
								R\$ 691,74
2.1.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	4,05	M³	R\$	487,90	26,63%	R\$	617,83
								R\$ 2.502,21
2.1.7	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	71,41	M²	R\$	102,93	26,63%	R\$	130,34
								R\$ 9.307,58
2.1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	14,20	M²	R\$	140,90	26,63%	R\$	178,42
								R\$ 2.533,56
2.1.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020	21,86	M²	R\$	318,84	26,63%	R\$	403,75
								R\$ 8.825,98
2.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	128,00	KG	R\$	15,90	26,63%	R\$	20,13
								R\$ 2.576,64
2.1.11	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	1,28	M³	R\$	444,83	26,63%	R\$	563,29
								R\$ 721,01
2.1.12	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	110,72	M³	R\$	17,02	26,63%	R\$	21,55
								R\$ 2.386,02
2.1.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	34,60	M²	R\$	89,72	26,63%	R\$	113,61
								R\$ 3.930,91
2.1.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	415,00	KG	R\$	12,53	26,63%	R\$	15,87
								R\$ 6.586,05
2.1.15	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF 06/2015	8,30	M³	R\$	492,29	26,63%	R\$	623,39
								R\$ 5.174,14
2.1.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	34,60	M²	R\$	112,37	26,63%	R\$	142,29
								R\$ 4.923,23
2.1.17	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	34,60	M²	R\$	26,86	26,63%	R\$	34,01
								R\$ 1.176,75





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://e1cm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde03e

2.1.18	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	34,60	M²	R\$ 52,72	26,63%	R\$ 66,76	R\$ 2.309,90
2.1.19	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	71,41	M²	R\$ 35,53	26,63%	R\$ 44,99	R\$ 3.212,74
2.1.20	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	71,41	M²	R\$ 34,73	26,63%	R\$ 43,98	R\$ 3.140,61
2.1.21	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"	2,00	PT	R\$ 252,22	26,63%	R\$ 319,39	R\$ 638,78
2.1.22	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	2,00	UN	R\$ 277,47	26,63%	R\$ 351,36	R\$ 702,72
2.1.23	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	2,00	PT	R\$ 271,49	26,63%	R\$ 343,79	R\$ 687,58
2.1.24	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	3,78	M²	R\$ 496,14	26,63%	R\$ 628,26	R\$ 2.374,82
2.1.25	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	20,10	M²	R\$ 612,12	26,63%	R\$ 775,13	R\$ 15.580,11
2.2	INSTALAÇÕES						R\$ 284.527,84
2.2.1	MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA DE 15KV, 60HZ, AT 13,2KV, BT 220/127 C/ ENTRADA SUBTERRÂNEA	1,00	UN	R\$ 4.657,36	26,63%	R\$ 5.897,61	R\$ 5.897,61
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	47,00	M³	R\$ 69,54	26,63%	R\$ 88,06	R\$ 4.138,82
2.2.3	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	3,00	UN	R\$ 17,77	26,63%	R\$ 22,50	R\$ 67,50
2.2.4	PORCA OLHAL M 16, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO = 16 MM	3,00	UN	R\$ 17,44	26,63%	R\$ 22,08	R\$ 66,24
2.2.5	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	3,00	UN	R\$ 19,12	26,63%	R\$ 24,21	R\$ 72,63
2.2.6	FORNECIMENTO DE GANCHO DE OLHAL C/ FURO 18 MM	3,00	UN	R\$ 12,80	26,63%	R\$ 16,21	R\$ 48,63
2.2.7	GANCHO SUSPENSÃO COM OLHAL, FORNECIMENTO	3,00	UN	R\$ 17,77	26,63%	R\$ 22,50	R\$ 67,50
2.2.8	FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE DISCO DE VIDRO GARFO, OLHAL 175MM	3,00	UN	R\$ 31,49	26,63%	R\$ 39,88	R\$ 119,64
2.2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO	2,00	UN	R\$ 2.300,84	26,63%	R\$ 2.913,55	R\$ 5.827,10
2.2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA	6,00	UN	R\$ 250,59	26,63%	R\$ 317,32	R\$ 1.903,92
2.2.11	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	3,00	UN	R\$ 14,05	26,63%	R\$ 17,79	R\$ 53,37
2.2.12	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	13,00	UN	R\$ 40,16	26,63%	R\$ 50,85	R\$ 661,05



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA 02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde3e

2.2.13	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO	21,76	KG	R\$ 106,67	26,63%	R\$ 135,08	R\$ 2.939,34
2.2.14	MUFLA DE PORCELANA EXTERNA	3,00	UN	R\$ 880,00	26,63%	R\$ 1.114,34	R\$ 3.343,02
2.2.15	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM²	32,00	UN	R\$ 12,58	26,63%	R\$ 15,93	R\$ 509,76
2.2.16	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NÚ 50 MM²	8,00	UN	R\$ 214,09	26,63%	R\$ 271,10	R\$ 2.168,80
2.2.17	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 750 KVA, 220/127V, A SECO	1,00	UN	R\$ 44.227,71	26,63%	R\$ 56.005,55	R\$ 56.005,55
2.2.18	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2	360,00	M	R\$ 227,70	26,63%	R\$ 288,34	R\$ 103.802,40
2.2.19	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 50MM², 12/20KV / 90° C (EPROTENAX OU SIMILAR)	159,00	M	R\$ 124,77	26,63%	R\$ 158,00	R\$ 25.122,00
2.2.20	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL Ø 6" EM PEAD, TIPO KANADUTO/SW (KANAFLEX OU SIMILAR)	142,00	M	R\$ 30,74	26,63%	R\$ 38,93	R\$ 5.528,06
2.2.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 2.193,39	26,63%	R\$ 2.777,49	R\$ 5.554,98
2.2.22	SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE MEDIÇÃO (3 TC	1,00	UN	R\$ 907,44	26,63%	R\$ 1.149,09	R\$ 1.149,09
2.2.23	CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA ALUMÍNIO 1,60 X 0,60 X 0,25	1,00	UN	R\$ 1.480,00	26,63%	R\$ 1.874,12	R\$ 1.874,12
2.2.24	ISOLADOR DE APOIO PARA USO INTERNO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI) 110 KV, CORPO DE PORCELANA	6,00	UN	R\$ 82,05	26,63%	R\$ 103,90	R\$ 623,40
2.2.25	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8"	49,00	KG	R\$ 161,20	26,63%	R\$ 204,13	R\$ 10.002,37
2.2.26	PROLONGADOR PARA CHAVE SECCIONADORA 1.000MM COM MANCAL CURTO/LONGO	2,00	UN	R\$ 93,49	26,63%	R\$ 118,39	R\$ 236,78
2.2.27	MUFLA TERMINAL CONTRATIL À FRIO 12 / 20 KV	3,00	UN	R\$ 880,00	26,63%	R\$ 1.114,34	R\$ 3.343,02
2.2.28	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 7104 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERT.+3TCS (OU SIMILAR)	1,00	UN	R\$ 31.661,20	26,63%	R\$ 40.092,58	R\$ 40.092,58
2.2.29	NO-BREAK DE 1,2KVA COM BATERIA EXTRA DE 12V X 45A	1,00	UN	R\$ 630,36	26,63%	R\$ 798,22	R\$ 798,22
2.2.30	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV 400A	1,00	UN	R\$ 1.982,42	26,63%	R\$ 2.510,34	R\$ 2.510,34
3	GERADOR DE ELETRICIDADE						R\$ 350.473,69
3.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	156,00	M	R\$ 229,18	26,63%	R\$ 290,21	R\$ 45.272,76
3.2	GRUPO GERADOR, POTÊNCIA STAND-BY 625/569 KVA, TRIF. 220/127 V, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO/DIGITAL, MARCA DEEP SEA/KVA, MOTOR DIESEL POTÊNCIA MÁXIMA DE 772CV, INCL. KIT ATENUADOR DE RUÍDO, DA GERAFORTE OU SIMILAR - FORN.E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 241.017,87	26,63%	R\$305.200,93	R\$ 305.200,93
4	URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EXTERNA						R\$ 1.043.062,12
4.1	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO						R\$ 344.426,59
4.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E	450,00	M³	R\$ 72,57	26,63%	R\$ 91,90	R\$ 41.355,00



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA 02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdebe3e

	TRANSPORTE. AF 11/2019						
4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	54,00	M	R\$ 45,78	26,63%	R\$ 57,97	R\$ 3.130,38
4.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	540,28	M	R\$ 41,95	26,63%	R\$ 53,12	R\$ 28.699,67
4.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	28,98	M²	R\$ 742,83	26,63%	R\$ 940,65	R\$ 27.260,04
4.1.5	PASSEIO (CALÇADA) DE CONTOURNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30° CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO	417,00	M²	R\$ 75,39	26,63%	R\$ 95,47	R\$ 39.810,99
4.1.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	2.693,11	M²	R\$ 48,95	26,63%	R\$ 61,99	R\$ 166.945,89
4.1.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	417,00	M	R\$ 33,45	26,63%	R\$ 42,36	R\$ 17.664,12
4.1.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	280,68	M²	R\$ 10,05	26,63%	R\$ 12,73	R\$ 3.573,06
4.1.9	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	10,00	UN	R\$ 122,07	26,63%	R\$ 154,58	R\$ 1.545,80
4.1.10	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS, ALAMANDA, CRUCIAS, CASUARINA, IXÓRIA, MINI IXÓRIA, BOGUEVILHA, VINAGREIRO, H>= 0,70M, 166UN/MÊS	200,00	UND	R\$ 14,76	26,63%	R\$ 18,69	R\$ 3.738,00
4.1.11	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO	30,00	M³	R\$ 207,11	26,63%	R\$ 262,26	R\$ 7.867,80
4.1.12	PLANTA - ABACAXI ORNAMENTAL H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	4,00	UN	R\$ 20,66	26,63%	R\$ 26,16	R\$ 104,64
4.1.13	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	10,00	UN	R\$ 85,62	26,63%	R\$ 108,42	R\$ 1.084,20
4.1.14	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	5,00	UN	R\$ 79,79	26,63%	R\$ 101,04	R\$ 505,20
4.1.15	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	5,00	UN	R\$ 180,34	26,63%	R\$ 228,36	R\$ 1.141,80
4.2	ILUMINAÇÃO						R\$ 162.723,45
4.2.1	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PETALAS, REF.CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, REATOR, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W E POSTE AÇO GALV. H=9M	22,00	UN	R\$ 3.545,58	26,63%	R\$ 4.489,77	R\$ 98.774,94
4.2.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	22,00	UN	R\$ 59,13	26,63%	R\$ 74,88	R\$ 1.647,36
4.2.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,60M,	25,00	UN	R\$ 233,00	26,63%	R\$ 295,05	R\$ 7.376,25



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA:02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	INCLUSIVE TAMPA						
4.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	3,00	UN	R\$ 63,46	26,63%	R\$ 80,36	R\$ 241,08
4.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	343,00	M	R\$ 10,83	26,63%	R\$ 13,71	R\$ 4.702,53
4.2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	120,00	M³	R\$ 69,54	26,63%	R\$ 88,06	R\$ 10.567,20
4.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	2.581,70	M	R\$ 9,04	26,63%	R\$ 11,45	R\$ 29.560,47
4.2.8	ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	119,50	M³	R\$ 46,38	26,63%	R\$ 58,73	R\$ 7.018,24
4.2.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 500,02	26,63%	R\$ 633,18	R\$ 633,18
4.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	32,40	M	R\$ 16,70	26,63%	R\$ 21,15	R\$ 685,26
4.2.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	5,00	UN	R\$ 60,33	26,63%	R\$ 76,40	R\$ 382,00
4.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	2,00	UN	R\$ 448,13	26,63%	R\$ 567,47	R\$ 1.134,94
4.3	GRADIL DE PROTEÇÃO						R\$ 535.912,08
4.3.1	GRADIL DE PROTEÇÃO GERAL DO HOSPITAL						R\$ 524.982,75
4.3.1.1	GRADIL MODULAR, COM PINTURA DE ACABAMENTO NA MODULAÇÃO, 2114 X 1650 MM, METALGRADE OU SIMILAR	501,33	M²	R\$ 826,96	26,63%	R\$ 1.047,18	R\$ 524.982,75
4.3.2	GRADIL DE PROTEÇÃO DOS CILINDRÍDOS DE GASES				26,63%		R\$ 10.929,33
4.3.2.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	14,10	M²	R\$ 612,12	26,63%	R\$ 775,13	R\$ 10.929,33
5	CONTENÇÃO DE MACIÇO DE TERRA						R\$ 946.911,12
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	150,82	M³	R\$ 69,54	26,63%	R\$ 88,06	R\$ 13.281,21
5.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	135,11	M	R\$ 58,96	26,63%	R\$ 74,66	R\$ 10.087,31
5.3	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	138,00	M	R\$ 110,51	26,63%	R\$ 139,94	R\$ 19.311,72
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	109,23	KG	R\$ 19,11	26,63%	R\$ 24,20	R\$ 2.643,37
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	514,27	KG	R\$ 17,88	26,63%	R\$ 22,64	R\$ 11.643,07
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	233,08	KG	R\$ 15,97	26,63%	R\$ 20,22	R\$ 4.712,88
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	127,02	KG	R\$ 13,49	26,63%	R\$ 17,08	R\$ 2.169,50
5.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME	257,91	KG	R\$ 12,80	26,63%	R\$ 16,21	R\$



WILLY BIZERRA DE

Assinado de forma digital por WILLY BIZERRA DE SANTANA02484061161



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

	OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017						4.180,72
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	152,20	KG	R\$ 20,31	26,63%	R\$ 25,72	R\$ 3.914,58
5.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	1.143,83	M²	R\$ 154,32	26,63%	R\$ 195,42	R\$ 223.527,26
5.11	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	61,96	KG	R\$ 17,36	26,63%	R\$ 21,98	R\$ 1.361,88
5.12	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	9,93	KG	R\$ 14,90	26,63%	R\$ 18,87	R\$ 187,38
5.13	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	4.389,45	KG	R\$ 12,62	26,63%	R\$ 15,98	R\$ 70.143,41
5.14	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	5.889,92	KG	R\$ 12,08	26,63%	R\$ 15,30	R\$ 90.115,78
5.15	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	913,91	KG	R\$ 13,68	26,63%	R\$ 17,32	R\$ 15.828,92
5.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	1.152,46	KG	R\$ 20,41	26,63%	R\$ 25,85	R\$ 29.791,09
5.17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	443,23	M³	R\$ 457,31	26,63%	R\$ 579,09	R\$ 256.670,06
5.18	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	39,10	M³	R\$ 42,16	26,63%	R\$ 53,39	R\$ 2.087,55
5.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	317,51	M²	R\$ 81,11	26,63%	R\$ 102,71	R\$ 32.611,45
5.20	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	148,64	M	R\$ 39,69	26,63%	R\$ 50,26	R\$ 7.470,65
5.21	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	634,98	M²	R\$ 6,38	26,63%	R\$ 8,08	R\$ 5.130,64
5.22	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	634,98	M²	R\$ 38,54	26,63%	R\$ 48,80	R\$ 30.987,02
5.23	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	317,81	M²	R\$ 84,46	26,63%	R\$ 106,95	R\$ 33.989,78
5.24	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	635,62	M²	R\$ 41,68	26,63%	R\$ 52,78	R\$ 33.548,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

5.25	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	103,43	M³	R\$ 124,65	26,63%	R\$ 157,84	R\$ 16.325,39
5.26	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	8,02	M³	R\$ 839,91	26,63%	R\$ 1.063,58	R\$ 8.529,91
5.27	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	395,55	M	R\$ 33,26	26,63%	R\$ 42,12	R\$ 16.660,57
		R\$ 2.830.836,24					
		R\$ 10.131.959,06					
		R\$ 2.830.836,24					
		R\$ 12.962.795,30					

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Fazem parte integrante do presente Contrato:

- Edital de Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 003/2021** e seus Anexos;
- Proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência deste Contrato, contados da data de assinatura é de **16 (dezesesseis) meses**.

3.2. A **SESAU** deverá emitir Ordens de Serviços em que sejam especificados os serviços, nas quais deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:

- Programação que deverá ser seguida pela **CONTRATADA**.
- Quantitativos unitários estimados dos serviços principais a serem executados, em consonância com os itens que integram o Cronograma Físico.
- Definição dos locais onde os serviços serão executados.
- Prazos de execução dos serviços.
- Numeração que permita sua individualização.

3.3. A **CONTRATADA**, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após o recebimento das Ordens de Serviços, deverá contestar quaisquer dados das mesmas que não estiverem de acordo com este Contrato, ou com o projeto citado. Depois de decorrido este prazo a Ordem de Serviço será considerada aceita e subsidiará a aferição de cronogramas, multas e outras finalidades previstas neste Contrato.

3.4. Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento.

3.5. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, observando-se, ainda, o item 5.2 do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

4.1. Na execução do presente Contrato, a **CONTRATADA** deverá empregar profissional capacitado, nos limites das necessidades exigidas para tanto, assim entendidas como detentor de diploma de nível superior para as tarefas que o exijam e de declaração de responsabilidade técnica pela execução dos serviços descritos na **CLÁUSULA PRIMEIRA** retro, emitida por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.2. Os profissionais da Equipe Técnica, incluindo-se os integrantes dos quadros das subcontratadas, deverão estar presentes em todas as atividades decorrentes do serviço, e não poderão ser substituídos sem prévia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

anuência, de acordo com o juízo discricionário da **SESAU** e mediante a apresentação de justificativa prévia pela **CONTRATADA**.

4.3 A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica, só poderá ocorrer com a prévia anuência da **PMA** e mediante a apresentação, por escrito, de justificativa prévia pela **CONTRATADA**.

4.4 No caso do responsável técnico pelos serviços Objeto deste Contrato, não ser o mesmo da Proposta da **CONTRATADA**, o substituto deverá atender o exigido no Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES

5.1. As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da **PMA**.

5.2. A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, serão acordados novos Cronogramas Físico e Financeiro, atendido o interesse da **PMA**.

5.3. Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão de acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital.

5.4. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados nas Planilhas de Pedido de Cotação fornecidas, ou em suas eventuais alterações no curso do Contrato.

5.5. Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da **SESAU**.

5.6. A medição final corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no item **5.1** deste Edital, observada a obrigatoriedade do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) para a última etapa, e obedecido o sistema de medições objeto da **CLÁUSULA QUINTA** deste Contrato, devendo este percentual mínimo de 5% (cinco por cento), ser liberado após o aceite definitivo de todos os serviços.

6.1.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, a **CONTRATADA** deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no item **17.3**.


6.2. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e dentro do cronograma de pagamento financeiro.

6.3. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

- a) Carta de encaminhamento;
- b) Nota fiscal (fatura), em 04 (quatro) vias;
- c) Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados, bem como, o número do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos Serviços executados.
- d) Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior aos serviços;
- e) Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao mês anterior dos serviços;

WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161

Assinado de forma digital por
WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161
Data: 2021.12.09 17:27:17 -02'00'





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

f) Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA/CAU - BA (apresentado após a assinatura do contrato ou quando houver alteração do profissional responsável e, no caso da necessidade, mediante o serviço a ser realizado);

g) Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta da Dívida Ativa da União e INSS) e municipal da sede do CONTRATADO e do Município Contratante quanto à tributos e rendas cujo pagamento esteja obrigado, sob pena de não pagamento.

6.4. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

6.6. O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido acima.

6.7. O descumprimento do item 6.3 poderá acarretar a rescisão do contrato, por inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.

6.8 A Prefeitura Municipal de Alagoinhas não é responsável por quaisquer ônus, direitos e obrigações, vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à **CONTRATADA**.

6.9 Fica facultado ao **CONTRATANTE** reter da **CONTRATADA** os valores definidos em acordo ou litígio judicial trabalhista, quando a demanda se der em virtude da prestação de serviços objeto deste contrato ou de qualquer outro instrumento contratual firmado entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO

7.1. A **CONTRATANTE** assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Edital de Licitação e todos os seus anexos e derivadas da legislação.

7.2 O extrato do Contrato será publicado em Diário Oficial próprio até o quinto dia útil do mês subsequente ao da data de sua assinatura.

7.3 Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de **LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA nº 003/2021**.

7.4. O **CONTRATANTE** se obriga, ainda, a:

- a) Designar prepostos para fiscalizar a execução deste Contrato;
- b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos a **CONTRATADA**;
- c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela **CONTRATADA**, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
- d) Notificar por escrito, a **CONTRATADA**, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
- e) Declarar os serviços efetivamente prestados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e2 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-dd4163bdeeb3e

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA se obriga a:

8.1.1 Obedecer fielmente, durante a execução do Contrato, todas as determinações constantes do Edital e seus anexos; as condições de habilitação e qualificação exigidas; a sua Proposta de Preços, bem como a legislação invocada no Preâmbulo do presente Instrumento Contratual;

8.1.2 Tomar providências no sentido de que sejam cumpridas rigorosamente as normas de higiene e prevenção de acidentes recomendadas pela legislação pertinente, devendo fornecer EPI'S para os funcionários da obra, bem como se responsabilizar pelo uso dos mesmos sob pena de paralisação do serviço e aplicação de multa diária, para tanto, devendo manter no local da obra, serviço próprio dirigido por profissional especializado;

8.1.3 Manter no local da execução, às suas expensas, o boletim diário dos serviços, bem como placa de identificação do objeto deste Contrato, conforme modelos fornecidos pela Contratante, as quais deverão ser fixadas dentro do prazo máximo de 3 (três) dias corridos após o início dos serviços, sob pena de incorrer em multa, por dia de atraso na colocação, permanecendo no local até a finalização integral do serviço

8.1.4 Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

8.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstituir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados, sem ônus para o Município e sem importar em alteração do prazo contratual.

8.1.6 Entregar a obra e serviços contratados em perfeitas condições de utilização, sem restos de materiais, desimpedidos e totalmente limpos, e responder pela sua qualidade mesmo depois de concluídos.


8.1.7 Responsabilizar-se por indenizações decorrentes de danos e/ou prejuízos causados por ela, seus prepostos ou subcontratados, ao MUNICÍPIO ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, isentando desde já o **CONTRATANTE** de toda e qualquer reclamação ou responsabilidade que possa advir, reservando-se ao MUNICÍPIO o direito de regresso contra a **CONTRATADA**, podendo descontar de quaisquer créditos a importância necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos.

8.1.8 Responder pelos efeitos da ocorrência de incêndio, explosão, desmoronamentos e quaisquer outros eventos danosos;

8.1.9 Responsabilizar-se pelo ônus decorrente da incidência de tributos de arrecadação Federal, Estadual e Municipal;

8.1.10 Executar o serviço com Acompanhamento Técnico da Obra – ATO, visando garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes;

8.1.11 Fornecer toda mão de obra comum, especializada, técnica e administrativa, necessária ao perfeito desenvolvimento dos serviços responsabilizando-se pelos encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, seguros e outros havidos ou por haver, de acordo com a legislação em vigor, bem como despesas com transporte, fardamento, alimentação e diárias de toda a sua mão de obra utilizada na execução dos serviços,





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bde03e

apresentando sempre que solicitado, os comprovantes respectivos, sob pena de retenção de eventuais pagamentos que lhe sejam devidos;

8.1.12 Submeter previamente à autorização pelo **CONTRATANTE** a subcontratação de quaisquer serviços relativos ao objeto deste contrato, encaminhando formalmente à **CONTRATANTE** toda documentação pertinente. A aceitação de subcontratado(s) não gerará qualquer vínculo obrigacional e de qualquer solidariedade com o **CONTRATANTE**, tampouco qualquer responsabilidade pelos atos ou fatos dele(s) originário(s), ou de seus prepostos a qualquer título. Responderá exclusivamente a **CONTRATADA**, que permanecerá diante do **CONTRATANTE** como única responsável por todas as obrigações estabelecidas no contrato;

8.1.13 Conservar permanentemente na obra o Engenheiro Civil Residente designado, ao qual serão necessariamente conferidos poderes de decisão, notificando formal e previamente o **CONTRATANTE** quanto à pretensão de mudança do Engenheiro Civil Residente e/ou, também, do Mestre de Obras.

8.1.14 Executar os serviços de forma que estes acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente ao local da obra, responsabilizando-se pela sinalização adequada, mantendo entendimentos com a entidade disciplinadora do trânsito e empenhando-se em minimizar os riscos inerentes à atividade;

8.1.15 Permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção do local do objeto deste Contrato bem como de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de postos à execução, a qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados, pertença seus agentes à **CONTRATANTE** ou a terceiros por ele designados;

8.1.16 Responder pela realização de todos os ensaios, materiais, equipamentos, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços (tais como ensaios, sondagem geológica complementar, acompanhamento topográfico e controle de material, etc.), bem como pelo reparo de serviços executados e substituição de materiais, caso, a critério da **fiscalização**, forem julgados indispensáveis para que a obra seja entregue em perfeitas condições de qualidade e estabilidade;

8.1.17 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços determinados pela Fiscalização do Município e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

8.1.18 Remover do canteiro as instalações provisórias (barracões, silos, instalações elétricas e sanitárias) até a entrega provisória da obra, e ainda todo e qualquer material julgado inadequado a critério da fiscalização, bem como retirar qualquer dos seus prepostos julgados inconvenientes pelo **CONTRATANTE**, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do momento da notificação expressa ou verbal;

8.1.19 Responsabilizar-se pelas despesas com energia elétrica, água e esgoto necessários para execução dos serviços, e pela instalação de banheiros químicos para a sua equipe de trabalho, realizando a limpeza das fossas e dos sanitários químicos do canteiro de obras, somente com empresas legalmente habilitadas;

8.1.20 Dispor os resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, em local adequado para serem recolhidos pelo serviço de limpeza pública, coletando, sistematicamente, o entulho gerado no canteiro de obras e destinando-o adequadamente, conforme estabelecido pelo CONAMA, ficando proibido o seu lançamento em águas e, adotando práticas que visem a redução na geração, recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos;

WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161

Assinado de forma digital por
WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161
Data: 2021.12.09 17:28:06 -03'00'





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

8.1.21 Assumir todas as responsabilidades e ônus, no que se referem aos seus empregados, tais como: salários, encargos sociais, assistência médica, seguros, auxílios transporte e alimentação, em local de serviço e demais obrigações trabalhistas, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer despesa desse tipo.

8.1.22 É responsabilidade da CONTRATADA, providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas insumos, mão-de-obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato.

8.1.23 A contratada deverá assegurar ter pleno conhecimento da **PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016**, que estabelece normas para execução do estabelecimento no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá providências.

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DO CONTRATO

9.1. Garantia de Execução:

9.1.1 Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Fiel Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA (Art. 56, §1º e 2º da Lei 8.666/93).

9.1.2 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

9.1.3 Caso o valor global e/ou o percentual de desconto da proposta da adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do §1º do Artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

9.1.4 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

9.1.5 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

9.1.6 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

9.1.7 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

9.1.8 Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Garantia de Fiel Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e demais obrigações contratuais.

9.1.9 A garantia deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pelo **MUNICÍPIO**, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem do **MUNICÍPIO**.

WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161

Assinado de forma digital por
WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161
Data: 2021.11.09 17:39:24 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

9.1.10 Em caso de rescisão contratual, a devolução da garantia contratual à CONTRATADA ocorrerá nas situações amparadas pelo §2º, Art. 79, da Lei 8.666/93.

9.1.11 É condição inafastável para assinatura do contrato a prestação de garantia a execução do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo contratante, respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;
- c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
- d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
- e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do CONTRATANTE;
- f) Dissolução total da CONTRATADA.

10.2. Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

10.3. Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos Arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E DAS PENALIDADES

11.1. Na hipótese de infração contratual, a PMA poderá considerar rescindido o Contrato.

11.2. Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação prevista no Edital ou neste Contrato, aplicar-se-ão à CONTRATADA inadimplente as sanções legais, a saber:

- a) advertência;
- b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior.

11.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PMA ou cobrada judicialmente.

11.4. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do Item 11.2 desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea ‘b’, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161

Assinado de forma digital por
WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161
Dados: 2021.12.09 17:28:43 -03'00'





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdeeb3e

11.5 A sanção estabelecida na alínea 'd' do item 11.2 desta Cláusula é de competência exclusiva do Prefeito do Município de Alagoinhas/BA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.6. A **CONTRATADA** se sujeita também à multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia útil de atraso, calculada sobre o valor total do Contrato e passível de dedução das garantias ou, caso sejam estas insuficientes, das prestações devidas, em decorrência de atraso injustificado na execução do Contrato e da não apresentação dos documentos previstos, salvo se o atraso resultar de ato não imputável à **CONTRATADA**.

11.7. Em ocorrendo à rescisão do Contrato por infração contratual realizada pela **CONTRATADA**, observar-se-á, no que couber, o disposto nos artigos 79, inciso I e 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das penalidades acima previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. A **CONTRATADA** executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita obediência às regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

12.2. Os Serviços do objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SESAU e/ou seu preposto, na seguinte forma:

12.2.1. A FISCALIZAÇÃO designada pela SESAU anotarà em livro diário de serviços, as ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

12.2.2. A **CONTRATADA** deverá manter, no local serviço, preposto aceito pela SESAU, para prover o que disser respeito a regular execução do Contrato.

12.3. Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido:

12.3.1. Provisoriamente, por Comissão designada pela SESAU, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**, atendendo o estipulado no item 8.1.4;

12.3.2. Definitivamente, por Comissão designada pela SESAU, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da **CONTRATADA**, conforme disposto no item seguinte.

12.4. A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados.

12.5. O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

12.6. A SESAU poderá estabelecer os procedimentos de inspeção que julgar necessários, para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o Projeto em execução, assim como os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os registros e documentos que considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal designado pela PMA deverá contar com a mais ampla colaboração da **CONTRATADA**.

WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161

Assinado de forma digital por
WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**



Processo: 03075e22 - Doc. 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdebe3e

12.7. A CONTRATADA deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMA.

12.8. Os serviços deverão ser prestados no local indicado, após autorização por parte da SESAU de prestação de serviços.

12.9. Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da execução do contrato, servindo de fundamento para a prorrogação do mesmo, somente serão considerados quando apresentados pela **CONTRATADA** na ocasião das respectivas ocorrências, desde que aceitos pela **CONTRATANTE**. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela **FISCALIZAÇÃO** na época do evento, ou apresentadas intempestivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1. A **CONTRATADA** se obriga a executar o objeto deste contrato na forma estabelecida no Edital e conforme planilha de preços de sua Proposta, no valor global de **R\$12.962.795,30 (doze milhões novecentos e sessenta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos)**, cujos preços unitários estão discriminados nesta última, sendo pagos com recursos do Município de Alagoinhas alocados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com a seguinte indicação orçamentária:

Projeto Atividade: 1.243

Elemento de Despesa: 4.4.90.51

Fonte de Recurso: 755/631/5001002

13.2. Os preços acertados são fixos e irrevogáveis pelo período de um ano, contado a partir da data de assinatura do contrato, não sendo reajustados automaticamente.

13.3 Após um ano da assinatura do contrato a **CONTRATADA** terá direito a requerer reajustamento de preços.

13.4 O não requerimento mencionado no item anterior implicará na preclusão do direito de reajustar os valores contratados.

13.5. O preço ajustado no item **13.1** desta cláusula inclui todos os custos dos serviços, tributos, contribuições, salários, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a **CONTRATADA** por toda e qualquer despesa não prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou municipal, excetuando as despesas de Reajustamento, que porventura ocorram e que será objeto de dotação complementar.

13.6 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.

13.7 Os reajustamentos de preços do objeto deste contrato, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.

13.8 Ocorrendo autorização pela **CONTRATANTE** para reajustamento de preços, os mesmos serão atualizados pela aplicação de índice setorial adequado.

13.9 O cálculo de reajuste será feito considerando-se a defasagem dos preços da proposta, a data-base de oferecimento da proposta para fins de atendimento ao princípio da anualidade.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA



Processo: 03075e22 - Doc: 594 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 31/01/2022 07:58:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ecb1178-962f-4e06-a011-d4163bdebe3e

13.10 A empresa a ser contratada deverá apresentar requerimento formal por escrito, antes da celebração de termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

14.1. A PMA deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto em lei, o fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste Contrato.

14.2. A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SESAU, devendo a **CONTRATADA** se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela FISCALIZAÇÃO. Os atos da FISCALIZAÇÃO, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SESAU, não eximem a **CONTRATADA** de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução do serviço, os quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

15.1. A **CONTRATADA** é responsável por todos os tributos, encargos sociais, despesas com viagens, estadias e outros custos de qualquer espécie, relativos aos serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da PMA, sob pena de imediata rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO

17.1. As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer título, ainda que por transformação, incorporação, fusão e cisão, ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

17.2 Fica eleito o foro da Comarca do Município de Alagoins/BA, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias advindas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de idêntico teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Alagoins/BA, 09 de dezembro 2021.


LAÍNIA GABRIELE RAMOS PASSOS LÔBO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CONTRATANTE

WILLY BIZERRA DE
SANTANA:02484061161

Assinado de forma digital por WILLY
BIZERRA DE SANTANA:02484061161
Dados: 2021.12.09 18:27:42 -03'00'

ISOTECH ENGENHARIA EIRELI
Rep. p/ Willy Bizerra de Santana
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: Rosemilda Nascimento Santos

CPF: 053.401.115-20

TESTEMUNHA 2: [Assinatura]

CPF: 053.448.795-55



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2021

O Município de Uruará, através da Comissão Permanente de Licitação torna público a realização do Pregão Presencial nº 046/2021. Objeto: Contratação de empresa para execução dos Serviços de Consultoria e Assessoria sobre Gestão, Monitoramento e Prestação de Contas de Programas Educacionais. Data: 27 de dezembro de 2021, às 14h:00. Local: R. Crispim Lobo, 111, Centro, Uruará/AM. O Edital desta licitação poderá ser obtido na sede da CPL, sito a R. Crispim Lobo, 111, Centro, Uruará/AM, gratuitamente mediante a apresentação de mídia portátil e consultado no Portal de Transparência de Uruará.

Uruará-AM, 14 de dezembro de 2021.
IVAN DA SILVA ALVES
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021

O Município de Uruará, através da Comissão Permanente de Licitação torna público a realização do Pregão Presencial nº 045/2021. Objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública. Data de realização 24 de dezembro de 2021, às 08:00h. Local: R. Crispim Lobo, 111, Centro, Uruará/AM. O Edital desta licitação poderá ser obtido na sede da CPL de Uruará, sito a Rua Crispim Lobo, 111, Centro, Uruará/AM, gratuitamente e consultado na íntegra no Portal de Transparência de Uruará.

Uruará-AM, 13 de dezembro de 2021.
IVAN DA SILVA ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação, Publicado em 14 de Dezembro de 2021, seção 3, nº 234, pág 208, Sessão de Abertura: 24/11/2021, às 09h00min. Local: Sala de reuniões da COPEL, na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Abílio Dias, s/n, Bairro Joaquim Antunes ONDE SE LÊ: dia 24/11/2021 - LEIA-SE: dia 24/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2021

Tomada de Preços Nº 004-2021 - Processo Administrativo nº: 127/2021 - Contrato nº 0138-2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BA. Contratada: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.890.745/0001-27, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS AURELINO TOLENTINO DOS SANTOS E PROJETADA, NO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA- BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 023/2021 FIRMADO COM COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Valor Global de R\$ 560.453,38 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos). Dotação Orçamentária: Unidade gestora: 10 - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Transporte, Projeto Atividade: 1016 - Investimento em Obras Estruturantes, Elementos de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Fontes de Recurso: 00 e 24, Amparo Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 04 (quatro) meses, a contar da emissão da ordem de serviços.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2021

Tomada de Preços Nº 005-2021 - Processo Administrativo nº: 128/2021 - Contrato nº 0139-2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BA. Contratada: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.890.745/0001-27, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA AURELINO EUDORICO CARDOSO, NO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA- BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 024/2021 FIRMADO COM COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. Valor Global de R\$ 437.306,41 (quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e seis reais e quarenta e um centavos). Dotação Orçamentária: Unidade gestora: 10 - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Transporte, Projeto Atividade: 1016 - Investimento em Obras Estruturantes, Elementos de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Fontes de Recurso: 00 e 24, Amparo Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 04 (quatro) meses, a contar da emissão da ordem de serviços.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2021

O Prefeito do Município de Acajutiba-BA, no uso de suas atribuições legais, torna público que HOMOLOGA os atos praticados pela Comissão de Licitação quanto a Tomada de Preços nº 005-2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA AURELINO EUDORICO CARDOSO, NO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA- BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 024/2021 FIRMADO COM COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. ADJUDICANDO o objeto licitado em favor da empresa: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.890.745/0001-27, com o menor valor global de R\$ 437.306,41 (quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e seis reais e quarenta e um centavos). Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

O Prefeito do Município de Acajutiba-BA, no uso de suas atribuições legais, torna público que HOMOLOGA os atos praticados pela Comissão de Licitação quanto a Tomada de Preços nº 004-2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS AURELINO TOLENTINO DOS SANTOS E PROJETADA, NO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA- BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 023/2021 FIRMADO COM COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. ADJUDICANDO o objeto licitado em favor da empresa: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.890.745/0001-27, com o menor valor global de R\$ 560.453,38 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos). Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Acajutiba - BA, 15 de dezembro de 2021.
ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021

Objeto: registro de preços para aquisição de combustível (óleo diesel) para atender as necessidades do Município de Água Fria-Bahia - Convênio CAR N.º 315/2021. Tipo: Menor Preço global. Data da sessão para disputa: 27/12/2021 às 10:00h. Licitação BB: 913245. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis no Diário Oficial do Município: <http://www.portalop.org.br/diariopref/?id=3112> e <https://www.licitacoes-e.com.br>. Água Fria/BA, 14/12/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material penso e saneantes com o escopo de atender às demandas da Secretaria de Saúde do Município de Água Fria/BA. Tipo: Menor Preço global. Início da sessão para disputa: 27/12/2021 às 14:00h. Licitação BB: 913928. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis no Diário Oficial do Município: <http://www.portalop.org.br/diariopref/?id=3112> e <https://www.licitacoes-e.com.br>.

Água Fria/BA, 14 de dezembro de 2021.
NEWTON BORGES PAES COELHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 129/2021 - Contratante: Município de Alagoins - CNPJ/MF nº 13.646.005/0001-38 - Contratada: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI - CNPJ/MF nº 25.246.025/0001-09 - Procedimento Licitatório: Concorrência nº 003/2021 - Objeto: Construção de unidade de atenção especializada em saúde, no bairro Alagoins Velha, no município de Alagoins - Bahia - Valor estimado: R\$ 12.962.795,30 (doze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos). - Data de Assinatura: 09/12/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 16/2021

O Secretário Municipal de Administração de Alagoins torna público o resultado da homologação e adjudicação da INEXIGIBILIDADE Nº 016/2021. Processo Administrativo nº 9279/2021. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ESPINGARDA) PARA MODERNIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA. Em favor de: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS. Valor global: R\$ 151.788,96 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). Dotação Orçamentária: 2.238 - 4.4.90.52. Data da Homologação: 25/11/2021.

Alagoins/BA, 14 de dezembro de 2021.

LUIS CARLOS BASTOS PRATA
Secretário Municipal de Administração de Alagoins

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2021

A Secretária Municipal de Saúde de Alagoins - Bahia no uso de suas atribuições, após parecer da Controladoria Geral do Município, em concordância com a Lei 8.666/93, resolve: Adjudicar o processo licitatório. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BAHIA. EMPRESA: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI. VALOR: R\$12.962.795,30 (doze milhões novecentos e sessenta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos). Data da Homologação: 08/12/2021. Maiores informações pelo tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoins.ba.gov.br.

Alagoins/BA, 14 de dezembro de 2021.

ROBÉRIO NEVES DE SOUZA
Presidente da COPEL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 17/2021

O Secretário Municipal de Administração de Alagoins torna público o resultado da homologação e adjudicação da INEXIGIBILIDADE Nº 017/2021. Processo Administrativo nº 9338/2021. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PISTOLA) PARA MODERNIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA. Em favor de: TAURUS ARMAS S.A. Valor global: R\$ 124.546,80 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: 2.238 - 4.4.90.52. Data da Homologação: 25/11/2021.

Alagoins/BA, 14 de dezembro de 2021.

LUIS CARLOS BASTOS PRATA
Secretário Municipal de Administração de Alagoins

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021 - SRP

A Pregoeira Oficial do Município de Alagoins-BA comunica aos Interessados em participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 081/2021 - BB nº 913753, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES TERMOSENSÍVEIS PELA TECNOLOGIA DE ÓXIDO DE ETILENO CONFORME NORMAS LEGAIS DA ANVISA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - BA, E SUPRIR O PE 04/2021 FRACASSADO, que a sessão de abertura do referido certame será no dia 28/12/2021 às 09:00 horas (horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou www.diariosoficiais.org.br/ba/alagoins. Maiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoins.ba.gov.br.

Alagoins/BA, 14 de dezembro de 2021.

LAIANE PEREIRA FLORES
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2021

A Pregoeira Oficial do Município de Alagoins-BA comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 082/2021 - BB nº 913756, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU, VISANDO AMPLIAR O ACESSO ÀS AÇÕES DE REABILITAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291 DE 10/09/2021, que a sessão de abertura do referido certame será no dia 28/12/2021 às 10:00 horas (horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou www.diariosoficiais.org.br/ba/alagoins. Maiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoins.ba.gov.br.

Alagoins/BA, 14 de dezembro de 2021.

LAIANE PEREIRA FLORES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021 - SRP

A Pregoeira Oficial do Município de Alagoins-BA comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 083/2021 - BB nº 913764, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS AUXILIARES PARA APOIO AS PATRÓIS



**EXTRATO DE CONTRATO**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 129/2021 – Contratante: Município de Alagoinhas – CNPJ/MF nº 13.646.005/0001-38 – Contratada: ISOTECH ENGENHARIA EIRELI – CNPJ/MF nº 25.246.025/0001-09 – Procedimento Licitatório: Concorrência nº 003/2021 – Objeto: Construção de unidade de atenção especializada em saúde, no bairro Alagoinhas Velha, no município de Alagoinhas – Bahia – Valor estimado: R\$ 12.962.795,30 (doze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos). – Data de Assinatura: 09/12/2021.